



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู พิกัด 567677E 2197050N ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 5 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด งบประมาณ 99,000.00 บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

2. โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้า - ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู พิกัด 565161E 220486N ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด งบประมาณ 79,000.00 บาท (-เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

3. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หออบบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 พิกัด 566966E 220982N ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 11.80 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด งบประมาณ 413,000.00 บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางไว้แล้ว

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565




(นายยุทธชัย ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงซ่อมประตูทางขึ้น อบต.ห้วยขมภู.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...100,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการปรับปรุงซ่อมประตูทางขึ้น อบต.ห้วยขมภู
พิกัด 567677E 2197050N ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 5.00 เมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่ อบต.ห้วยขมภู กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565...เป็นเงิน 99,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเสน่ห์ อุปละ.....	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ.....	
7.2 นายชาติสยาม เวียงคำ.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....	
7.3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....	


 (นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู


 (นายยุทธชัย ใจดี)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมประตูทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู (ปากทางขึ้นน้ำตกขุนกรณ์)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด 567677E 2197050N

ประมาณราคาตามแบบ : ปร 4. จำนวน 2 แผ่น




งบประมาณ 99,000.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย,จังหวัดพะเยา,จังหวัดเชียงใหม่,ราคาวัสดุสืบจากร้านขายวัสดุภายในพื้นที่ ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ ๗๔๗/ 2565 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

1		นายเสนห์ อุปละ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
2		นายชาติสยาม เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ
3		นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

เห็นชอบ..... นายเสนห์ อุปละ ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

อนุมัติ..... นายยุทธชัย ไอ้ตอ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมประตูทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู (ปากทางขึ้นน้ำตกขุนกรณ์)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด 567677E 2197050N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบ พร. 4 ที่แนบมีจำนวน

2 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่

16 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 5.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	76,416.74	1.3074	99,907.24	ราคาวัสดุจากพาณิชย์
2	ประเภทงานทาง				จ.เชียงราย เดือน ต.ค. 2565
3	ประเภทงานชลประทาน				พื้นที่ปกติ / ผนชุก
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				บม ปตท. อำเภอเมือง
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะขนส่ง (รถหกล้อ)
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				ใช้สูตรการคำนวณ
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ค่า K งานอาคาร
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			99,907.24	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	-	ป้าย	-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			99,907.24	
	คิดเป็นประมาณการเพียง			99,000.00	
	(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				
	ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร				

ผู้ประมาณการ 10 พฤศจิกายน 2565

(นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจ

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ

ผู้อนุมัติ

(นายยุทธชัย ใจ่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมประตูทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู (ปากทางขึ้นน้ำตกขุนกรณ์)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด 567677E 2197050N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 5.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการปรับปรุงงานสี 30.00 ตร.ม								
1.1	สีน้ำอะคริลิค 100% ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	2.00	กระป๋อง	429.91	859.82	34.00	1,020.00	1,879.82	
1.2	สีรองพื้นปูนเก่า งานผนังปูน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (TOA Contact Primer)	1.00	กระป๋อง	481.31	481.31	-	-	481.31	
2	รายการปรับปรุงหลังคา 60.00 ตร.ม								
2.1	สีน้ำทากระเบื้องหลังคา ขนาด 3.785 ลิตร	2.00	กระป๋อง	560.00	1,120.00	34.00	2,040.00	3,160.00	
2.1	ปิดจั่วไม้เบญจพรรณ ไม้ไผ่ ขนาด 1"X6" ยาว 4.00-4.50 ม.	11.66	ลบ.ฟ	719.63	8,390.89	133.00	798.00	9,188.89	
2.3	กาแลไม้สัก ฉลุลาย ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 80 ซม หนา 1.5 ซม	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	150.00	900.00	3,300.00	
2.4	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4.00-4.50 ม.	3.00	ลบ.ฟ	630.84	1,892.52	133.00	798.00	2,690.52	
2.5	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 404)	1.00	กระป๋อง	1,028.04	1,028.04	50.00	600.00	1,628.04	
2.6	สีย้อมพื้นไม้ ขนาด 4 ลิตร ตรา เซนไดร์ท เดคสเดน	1.00	กระป๋อง	1,255.00	1,255.00	50.00	100.00	1,355.00	
2.7	สีน้ำมันเรือบเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	2.00	กระป๋อง	481.31	962.62	38.00	456.00	1,418.62	
2.8	น้ำมันสน ขนาด 2.34 ลิตร	5.00	แกลลอน	185.00	925.00	-	-	925.00	
2.9	ค่าแรงซ่อมแซมหลังคา ขนาด 6.00 X 10.00 ม.	1.00	งาน	-	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	รวมยอดยกไป				19,315.20		19,712.00	39,027.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมประตูทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู (ปากทางขึ้นน้ำตกขุนกรณ์)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด 567677E 2197050N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่

พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 5.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				19,315.20		19,712.00	39,027.20	
2.10	ค่าแรงชุดลอก ขัดล้าง ทำความสะอาดพื้นผิวปูน ,หลังคา	90.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,350.00	1,350.00	
	เหล็กโครงหลังคา และแผ่นป้ายเดิมทั้งหมด								
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	โคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมขาจับ LED 90W DL EVE LIGHTING	7.00	ชุด	1,820.00	12,740.00	100.00	700.00	13,440.00	
	รุ่น SSL-04 ขนาด 23 x 63 x 6.7 ซม. สีดำ								
3.2	โคมฟลัดไลท์โซล่าเซลล์ LED 40 วัตต์ Daylight EVE LIGHTING	2.00	ชุด	1,490.00	2,980.00	100.00	200.00	3,180.00	
	รุ่น Dawn 40W ขนาด 21 x 24.7 x 6.5 ซม. สีดำ								
4	งานปรับปรุงป้าย								
4.1	เสาท่อนเหล็กเคลือบสังกะสี ศก.2 นิ้ว	2.00	ท่อน	1,863.45	3,726.90	-	-	3,726.90	
4.2	โครงป้ายท่อนเหล็กอบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	4.00	ท่อน	569.16	2,276.64	-	-	2,276.64	
4.3	ลวดตาข่าย เบอร์ 12 ขนาด #2 นิ้ว สูง 2.00 ม.	4.00	เมตร	280.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
4.4	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา (สีทากัลวาไนซ์) ขนาด 1 ลิตร	1.00	กระป๋อง	180.00	180.00	38.00	76.00	256.00	
4.5	แผ่นเหล็ก ขนาด 150 x 150 x 10 มม เจาะรูพร้อมทุกเหล็ก 3 หุน 4 ตัว	4.00	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	
4.6	แผ่นเหล็ก ขนาด 120 x 70 x 7 มม	16.00	ชุด	90.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
4.7	งานปรับปรุงป้ายเดิม+ประกอบป้าย ขนาด 2.00 x 4.00 ม.	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	ขมมาเก็บที่ สนง.
	รวมยอดทั้งหมด				44,378.74		32,038.00	76,416.74	


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงซ่อมประตูทางเข้า - ออก ที่ทำการ อบต.ห้วยชมภู.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 80,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการปรับปรุงซ่อมประตูทางเข้า - ออก ที่ทำการ อบต.ห้วยชมภู
พิกัด 565161E 2200486N ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่ อบต.ห้วยชมภู กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 79,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเสน่ห์ อุปละ.....	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.2 นายชาติสยาม เวียงคำ.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....


(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


(นายยุทธชัย ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมประตูทางเข้า - ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด 565161E 2200486N

ประมาณราคาตามแบบ : ปร 4. จำนวน 2 แผ่น




งบประมาณ 79,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงใหม่, ราคาวัสดุสืบจากร้านขายวัสดุภายในพื้นที่ ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 744/2565 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

1		นายเสนห์ อุปละ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
2		นายชาติสยาม เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ
3		นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

เห็นชอบ.....  นายเสนห์ อุปละ ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อนุมัติ.....  นายยุทธชัย ไร่ดอ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมประตูทางเข้า - ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด 565161E 2200486N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบมีจำนวน

2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

16 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	61,151.16	1.3074	79,949.03	ราคาวัสดุจากพาณิชย์
2	ประเภทงานทาง				จ.เชียงราย เดือน ต.ค. 2565
3	ประเภทงานชลประทาน				พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ปัม ปตท. อำเภอเมือง
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะขนส่ง (รถหกล้อ)
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				ใช้สูตรการคำนวณ
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ค่า K งานอาคาร
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			79,949.03	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	-	ป้าย	-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			79,949.03	
	คิดเป็นประมาณการเพียง			79,000.00	
	(เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				
	ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร				

ผู้ประมาณการ 10 ตุลาคม 2565

(นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจ 

(นายเสนห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ 

(นายเสนห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ ผู้อนุมัติ 

(นายยุทธชัย ไร่ต่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมประตูทางเข้า - ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด 565161E 2200486N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการปรับปรุงงานสี							-	
1.1	สีน้ำอะครีลิค 100% ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) สีระบุภายหลัง	3.00	กระป๋อง	429.91	1,289.73	34.00	1,700.00	2,989.73	
1.2	สีรองพื้นปูนเก่า งานผนังปูน ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	481.31	481.31	-	-	481.31	
1.3	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ สีระบุภายหลัง	4.00	กระป๋อง	579.44	2,317.76	38.00	1,900.00	4,217.76	อย่างน้อย 2 สี
1.4	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (RED OXIDE PRIMER,GREY)	1.00	กระป๋อง	487.50	487.50	35.00	1,750.00	2,237.50	
1.5	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	3.00	กระป๋อง	378.50	1,135.50	-	-	1,135.50	
1.6	น้ำมันสน ขนาด 2.34 ลิตร	3.00	แกลลอน	185.00	555.00	-	-	555.00	
1.7	ค่าแรงขุดลอก ขัดล้าง ทำความสะอาดพื้นผิวปูน ,โครงเหล็กเดิม	50.00	ตร.ม.	-	-	15.00	750.00	750.00	
2	รายการปรับปรุงงานโครงสร้าง								
2.1	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	0.20	ตัน	3,255.45	651.09	-	-	651.09	
2.2	ทรายละเอียด	1.00	ลบ.ม	350.47	350.47	-	-	350.47	
2.3	ค่าแรงซ่อมบานประตู และโครงสร้างรวมอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมยอดยกไป				7,268.36		10,100.00	17,368.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมประตูทางเข้า - ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด 565161E 2200486N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย ผู้ช่วยนายช่างโยธา


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				7,268.36		10,100.00	17,368.36	
3	งานปรับปรุงหลังคาซ่อมประตู								
3.1	แปเหล็กกล่องแบน 2x1 นิ้ว หนา 2.3 มม.	10.00	ท่อน	330.00	3,300.00	10.00	146.40	3,446.40	
3.2	หลังคาเหล็กกริดลอน หนา 0.35 มม. ลอนสเปน สีกำหนดขณะก่อสร้าง	20.00	ตร.ม	345.00	6,900.00	70.00	1,400.00	8,300.00	
3.3	ครอบข้างเมทัลชีท	24.00	ม.	120.00	2,880.00	50.00	1,200.00	4,080.00	
3.4	ครอบสันเมทัลชีท	1.50	ม.	120.00	180.00	50.00	75.00	255.00	
3.5	ปิดจั่ว - ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาดกว้าง 6 นิ้ว	27.00	ม.	50.00	1,350.00	45.00	1,215.00	2,565.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมขาจับ LED 90W DL EVE LIGHTING	6.00	ชุด	1,820.00	10,920.00	100.00	600.00	11,520.00	
	รุ่น SSL-04 ขนาด 23 x 63 x 6.7 ซม. สีดำ								
5	งานป้ายซ่อมประตู								
5.1	โครงคร่าว เหล็กกล่องแบน 2x1 นิ้ว หนา 2.3 มม.	6.00	ท่อน	330.00	1,980.00	10.00	146.40	2,126.40	
5.2	ติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ดเขาร่อง 4 นิ้ว ลายไม้ 60x120x4 ซม.	5.00	ตร.ม	50.00	250.00	108.00	540.00	790.00	
5.3	ติดตั้งตัวหนังสือ และตราสัญลักษณ์ พลาสวูด ขนาดความหนา 20 มม.	1.00	งาน	9,500.00	9,500.00	1,200.00	1,200.00	10,700.00	
	รวมยอดทั้งหมด				44,528.36		16,622.80	61,151.16	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หอสมุดบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...420,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หอสมุดบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8
พิกัด 566966E 220982N ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 11.80 เมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่ อบต.ห้วยชมภู กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 413,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเสน่ห์ อุปละ.....	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ.....	
7.2 นายชาติสยาม เวียงคำ.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....	
7.3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....	


(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


(นายยุทธชัย ใจค้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หอ่อมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : หอ่อมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 566966E 2209820N

ประมาณราคาตามแบบ : ปร 4. จำนวน 3 แผ่น




งบประมาณ 413,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงใหม่, ราคาวัสดุสืบจากร้านขายวัสดุภายในพื้นที่ ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว ตามที่ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 413,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงเห็นสมควรใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ ๗๑๗ / 2565 ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 2565

- | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|
| 1 |  นายเสนห์ อุปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 |  นายชาติสยาม เวียงคำ | หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นกรรมการ |
| 3 |  นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

เห็นชอบ..... นายเสนห์ อุปละ ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ห้วยชมภู

อนุมัติ..... นายยุทธชัย ไร่ดอ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หอสมุดบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : หอสมุดบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

พิกัด

566966E

2209820N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ห้วยชมภู

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4

จำนวน 8 แผ่น

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	308,858.77	1.3074	403,801.95	ราคาวัสดุจากพาณิชย์
2	ประเภทงานทาง				จ.เชียงราย เดือน ก.ย. 2565
3	ประเภทงานชลประทาน				พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท
5	ประเภทงานอื่นๆ	6,405.00	1.0000	6,405.00	ปัม ปตท. อำเภอเมือง
					ระยะขนส่ง (รถหกล้อ)
					ใช้สูตรการคำนวณ
	เงินไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ค่า K งานอาคาร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			410,206.95	
I	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	1	ป้าย	3,000.00	
I	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			413,206.95	
I	คิดเป็นประมาณการเพียง			413,000.00	
	(สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
I	ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร				

ผู้ประมาณการ *เอกวิทย์*

(นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจ *สุวิทย์*

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ *อรุณศักดิ์*

ผู้เห็นชอบ *สุวิทย์*

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ผู้อนุมัติ *สุวิทย์*

(นายยุทธชัย ไร่ตอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 1 / 8

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอนุเคราะห์สงฆ์ ห้วยชมภู บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : ห้วยชมภู บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 566966E 2209820N

ประมาณราคาโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานรื้อถอนอาคาร (เฉพาะงานที่กำหนด)	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง))	0.54	ลบ.ม.	-	-	498.00	270.41	270.41	
	- ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนสูง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา SCG สูตรไฮบริด	0.19	ตัน	3,158.88	586.62	-	-	586.62	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	210.28	22.26	-	-	22.26	
	- หิน 1" - 3/4"	0.12	ลบ.ม.	650.24	75.02	-	-	75.02	
	1.3 งานเหล็กเสริมทับหลัง	36.20	เมตร	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.01	ตัน	26,942.83	217.12	4,100.00	33.04	250.16	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.03	ตัน	25,284.21	716.64	4,100.00	116.21	832.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.66	กก.	46.73	30.62	-	-	30.62	
	1.4 ไม้แบบ	8.69	ลบ.ฟ.	400.00	3,475.20	-	-	3,475.20	
	1.5 ค่าแรงไม้แบบ	10.86	ตร.ม.	-	-	133.00	1,444.38	1,444.38	
	รวมยอดยกไป				5,123.48		6,864.04	11,987.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 2 / 8

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หอชมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : หอชมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				5,123.48		6,864.04	11,987.52	
2	งานผนังอาคาร								
	2.1 ผนังฉาบปูนเรียบ ผนังเดิม	20.00	ตร.ม.	75.00	1,500	88.50	1,770	3,270	
	2.2 ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทหนา 6 มม. บุสองด้าน	36.18	ตร.ม.	425.75	15,404	120.00	4,342	19,746	
	โครงคร่าวกัลวาไนซ์ C74 และ U76 พร้อมฉาบเรียบทาสี				-		-	-	
3	งานพื้นผิวและผิวผนังอาคาร								
	3.1 พื้นปูกระเบื้อง ชนิดผิวหน้าเรียบ ขนาด 16" x 16 "	37.92	ตร.ม.	365.83	13,872	158.00	5,991	19,864	รวมปูนทราย
	3.2 พื้นปูกระเบื้อง ชนิดผิวหน้าหยาบ ขนาด 16" x 16 "	18.72	ตร.ม.	365.83	6,848	158.00	2,958	9,806	รวมปูนทราย
	3.3 ทาสีน้ำอะคริลิกวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์และไม่เทียม	72.36	ตร.ม.	44.00	3,184	31.00	2,243	5,427	
	3.4 ทาสีน้ำอะคริลิกผนังเดิมภายนอก	58.65	ตร.ม.	47.00	2,757	31.00	1,818	4,575	
	3.5 ทาสีน้ำอะคริลิกผนังเดิมภายใน	58.65	ตร.ม.	36.00	2,111	31.00	1,818	3,930	
	3.6 รางระบายน้ำฝนสังกะสี กว้าง 5 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	28.00	เมตร	400.00	11,200	-	-	11,200	
4	งานฝ้าภายในและภายนอกอาคาร								
	4.1 ฝ้าภายนอกไฟเบอร์ซีเมนต์ ทหนา 4 มม.	56.64	ตร.ม.	240.00	13,594	75.00	4,248	17,842	
	โครงคร่าวกัลวาไนซ์ พร้อมฉาบเรียบทาสี				-		-	-	
	รวมยอดยกไป				75,594.36		32,052.59	107,646.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 3 / 8

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หอสมุดบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : หอสมุดบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				75,594.36		32,052.59	107,646.95	
	4.2 ปิดจั่วไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. หนา 6 มม. โครงคร่าวกัลวาไนซ์ พร้อมฉาบเรียบทาสี	8.62	ตร.ม	255.00	2,198	52.00	448	2,646	
	4.3 ฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. หนา 4 มม. ชนิดระบายอากาศ โครงคร่าวกัลวาไนซ์ พร้อมฉาบเรียบทาสี	48.40	ตร.ม	240.00	11,616	75.00	3,630	15,246	
5	งานประตูและหน้าต่าง								
	5.1 ประตูบานเลื่อน กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระฉก หนา 5 มม วงกบอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,250.00	8,500.00	700.00	1,400.00	9,900.00	
	5.2 หน้าต่างบานเลื่อน กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระฉก หนา 5 มม วงกบอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ครบชุดและมุ้งลวด	8.00	ชุด	2,600.00	20,800.00	550.00	4,400.00	25,200.00	
	5.3 ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 X 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,050.00	3,050.00	328.00	328.00	3,378.00	
6	งานระบบไฟฟ้า								
	6.1 ชุดไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมโคมตะแกรงแบบลอย	6.00	จุด	1,875.00	11,250.00	150.00	900.00	12,150.00	
	6.2 ชุดไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 1x18 วัตต์	2.00	จุด	315.00	630.00	115.00	230.00	860.00	
	6.3 ชุดสวิตซ์ไฟฟ้า ปิด - เปิด	5.00	จุด	58.00	290.00	80.00	400.00	690.00	
	6.4 ชุดเต้ารับ แบบ 2 ช่อง แบบมีสายกราวด์	10.00	จุด	132.00	1,320.00	90.00	900.00	2,220.00	
	6.5 ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 4 ช่อง	1.00	ชุด	1,240.00	1,240.00	400.00	400.00	1,640.00	
	รวมยอดทั้งหมด				136,488.46		45,088.83	181,577.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 4 / 8

สถานที่ก่อสร้าง : หอชมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง : หอชมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				136,488.46		45,088.83	181,577.29	
	6.6 งานขยายเขตเสาไฟฟ้า เสาไฟสูง 8.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ และมิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 15 แอมป์ พร้อมดำเนินการ	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	6.7 สายไฟฟ้า VAF - GGD สายแบบแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด 2 x 2.5 / 1.0 ตร.มม แรงดัน 300 โวลท์	1.50	ม้วน	4,200.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	6.8 สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม แรงดัน 300 โวลท์	1.00	ม้วน	1,330.00	1,330.00	-	-	1,330.00	
	6.9 ท่อร้อยสายไฟ PVC สีเหลือง	10.00	ท่อน	36.00	360.00	-	-	360.00	
	6.10 แท่งกราวด์ชุบทองแดง ยาว 1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	แท่ง	150.00	150.00	-	-	150.00	
	6.11 ฝ้าหลุมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	3.00	เครื่อง	1,790.00	5,370.00	345.00	1,035.00	6,405.00	ครุภัณฑ์
	6.12 ค่าแรงเดินสายไฟพร้อมร้อยท่อ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมยอดทั้งหมด				161,998.46		49,123.83	204,717.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 5 / 8

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หอชมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : หอชมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 566966E 2209820N

ประมาณราคาโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกไป				161,998.46		49,123.83	204,717.29	
7	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	7.1 งานขุดดินฐานรากแล้วถมกลับ	5.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	740.00	740.00	
	7.2 งานทรายรองกันฐานราก + พื้น	1.59	ลบ.ม.	350.00	557.38	91.00	144.92	702.29	
	7.3 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	0.25	ลบ.ม.	2,239.24	559.81	398.00	99.50	659.31	
	7.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง))	2.14	ลบ.ม.	-	-	498.00	1,063.73	1,063.73	
	- ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา SCG สูตรไฮบริด	0.73	ตัน	3,255.45	2,378.15	-	-	2,378.15	
	- ทรายหยาบ	0.42	ลบ.ม.	350.47	145.93	-	-	145.93	
	- หิน 1" - 3/4"	0.45	ลบ.ม.	549.53	249.41	-	-	249.41	
	7.5 งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.04	ตัน	26,942.83	1,033.57	4,100.00	157.28	1,190.85	
	- เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.	0.09	ตัน	25,258.90	2,341.68	4,100.00	380.10	2,721.78	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.59	กก.	46.73	27.56	-	-	27.56	
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 ม.ม. # 0.20 x 0.20 ม.	9.60	ตร.ม.	33.80	324.48	5.00	48.00	372.48	
	7.6 ไม้ใช้ทำไม้แบบ (คิด 50%)	6.63	ลบ.ฟ.	400.00	2,652.00	-	-	2,652.00	
	7.7 ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	1.99	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	264.54	264.54	
	รวมยอดยกไป				172,268.43		52,021.89	217,885.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 6 / 8

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ หอชมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : หอชมบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				172,268.43		52,021.89	217,885.32	
	7.8 ค่าแรงไม้แบบ	13.26	ตร.ม.	-	-	133.00	1,763.58	1,763.58	
	7.9 งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3.00	ท่อน	1,248.79	3,746.37	88.50	265.50	4,011.87	
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	3.00	ท่อน	809.85	2,429.55	120.00	360.00	2,789.55	
	- ค่าแรงงานโครงหลังคาเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	12.25	ตร.ม.		-	10.00	122.50	122.50	
8	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
	8.1 งานมุงหลังคา	12.25	ตร.ม.	-	-	70.00	857.50	857.50	
	- หลังคาเหล็กรีดลอน Metal Sheet หนา 0.35 มม. สีระบูกายหลัง	5.00	แผ่น	472.75	2,363.75	-	-	2,363.75	
	- ครอบปิดข้าง Metal Sheet สีระบูกายหลัง	10.50	เมตร	260.00	2,730.00	50.00	525.00	3,255.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 20 x 1.6 ซม.	10.50	เมตร	65.00	682.50	45.00	472.50	1,155.00	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	1.00	กล่อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
	8.2 งานผนังห้องน้ำ	13.14	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ก่อผนังซีเมนต์บล็อก 7x15x30 ซม.	13.14	ตร.ม.	70.97	932.54	80.00	1,051.20	1,983.74	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง + ผนัง	26.28	ตร.ม.	71.31	1,874.10	82.00	2,154.96	4,029.06	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x 12" ชนิดผิวหยาบ	2.25	ตร.ม.	292.67	658.52	158.00	355.50	1,014.02	
	รวมยอดยกไป				187,935.76		59,950.13	241,480.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 7 / 8

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หอสมุดบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : หอสมุดบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				187,935.76		59,950.13	241,480.89	
	- ทาสีน้ำอะคริลิคผนังเดิมภายนอก	13.14	ตร.ม.	47.00	617.58	31.00	407.34	1,024.92	
	- ทาสีน้ำอะคริลิคผนังเดิมภายใน	13.14	ตร.ม.	36.00	473.04	31.00	407.34	880.38	
	8.3 งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ราดน้ำ	1.00	ชุด	1,380.00	1,380.00	150.00	150.00	1,530.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00	
	- แมงกัณฑ์ปัสสาวะ	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	170.00	340.00	1,740.00	
	- กระจกเงารอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้	1.00	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา	3.00	ตัว	111.52	334.56	-	-	334.56	
	- อ่างน้ำหินขัด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร	1.00	ตัว	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- ถังเก็บน้ำบนดิน ความจุ 1000 ลิตร	1.00	ถัง	5,790.00	5,790.00	-	-	5,790.00	
	- ชุดลูกลอยปล่อยน้ำเข้าถังเก็บน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	400.00	400.00	-	-	400.00	
	9 งานประตูและหน้าต่าง								
	9.1 ประตู PVC บานเรียบแบบมีบานเกล็ด ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	180.00	180.00	1,820.00	
	แบบหนา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด				-		-	-	
	10 งานระบบไฟฟ้า								
	10.1 ชุดไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 1x18 วัตต์	2.00	ชุด	315.00	630.00	115.00	230.00	860.00	
	10.2 ชุดสวิตซ์ไฟฟ้า ปิด - เปิด	1.00	ชุด	58.00	58.00	80.00	80.00	138.00	
	รวมยอดทั้งหมด				204,850.94		62,404.81	261,848.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 8 / 8

สถานที่ก่อสร้าง : หออบบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง : หออบบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				204,850.94		62,404.81	261,848.75	
11	งานระบบสุขาภิบาล (ราคาค่าแรงคิด 30%)	1.00	งาน	-	-	675.02	675.02	675.02	
	11.1 ท่อ PVC ขนาด Dia 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	753.74	753.74	-	-	753.74	
	11.2 ท่อ PVC ขนาด Dia 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	16.00	ท่อน	49.77	796.32	-	-	796.32	
	11.3 อุปกรณ์ข้อต่อชนิดและขนาดต่างๆ (เหมารวม)	1	งาน	700.00	700.00	-	-	700.00	
	11.4 บ่อซึม คสล.ศก 1.00 ม. จำนวน 4 ท่อน พร้อมฝาปิด	1.00	งาน	1,600.00	1,600.00	550.00	550.00	2,150.00	
12	งานวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.35 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 29.00 ม. พร้อมฝาปิด			-	-	-	-	-	
	12.1 งานขุดดินและถมกลับ	8.53	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,261.85	1,261.85	
	12.2 ทราयरองพื้น หนา 0.05 ม.	0.71	ลบ.ม.	350.00	248.50	91.00	64.61	313.11	
	12.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง))	2.00	ลบ.ม.	2,610.64	5,221.28	498.00	996.00	6,217.28	
	12.4 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.14	ตัน	25,284.21	3,514.51	4,100.00	569.90	4,084.41	
	12.5 ผนังวางระบายน้ำ ก่อซีเมนต์บล็อก ขนาด 7x15x30 ซม	17.40	ตร.ม	70.97	1,234.87	80.00	1,392.00	2,626.87	
	12.6 แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 200 ksc ยาว 1.00 ม.	10.15	ตร.ม	220.00	2,233.00	25.00	253.75	2,486.75	
	12.7 พื้น คสล. หนา 0.10 ม. บริเวณรอบอาคาร	39.00	ตร.ม	-	-	498.00	19,422.00	19,422.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง))	1.37	ลบ.ม.	2,610.64	3,571.35	-	-	3,571.35	
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 ม.ม. # 0.20 x 0.20 ม.	3.90	ตร.ม	33.80	131.82	5.00	19.50	151.32	
	12.8 งานเรียงหินกันน้ำกัดเซาะ ขนาด 1.50 x 1.50 ม. หนา 0.20 ม. ขนาดของหิน 12 - 20 ซม. ยารองหินด้วยปูนทราย จำนวน 2 จุด	4.50	ตร.ม	300.00	1,350.00	100.00	450.00	1,800.00	ใช้หินในพื้นที่
	รวมยอดทั้งหมด				224,856.33		87,609.44	308,858.77	

ราคาน้ำมัน



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล

[การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงใหม่



เมืองเชียงใหม่



พฤศจิกายน



2565



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล Diesel B20	น้ำมันดีเซล Diesel	น้ำมันดีเซล Diesel B7	น้ำมันดีเซล E85	น้ำมันดีเซล E20	น้ำมันดีเซล Gasohol 91
08-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.94	36.34	37.18
05-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.44	35.84	36.68
04-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.04	35.44	36.28

ก่อนหน้า



ถัดไป

[แผนผังเว็บไซต์](#)[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)[นโยบายการใช้คุกกี้](#)[CAREER](#)

ติดตามเราที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ถนนดอมเมอว์มีคอมเพล็กซ์ รัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

© 2022 OR แอร์โร. โทร 186 5353