



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และต่อเติมห้องน้ำ
บ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และต่อเติมห้องน้ำ บ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 พิกัด 48Q0654892 , 2202459 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร และกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลาง 313,000.00 บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และต่อเติมห้องน้ำ บ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วไป




ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566




นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และต่อเติมห้องน้ำ บ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...313,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และต่อเติมห้องน้ำ
บ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3
พิกัด 4800654892,2202459 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร
และกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่ อบต.ห้วยชมภู กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นเงิน 313,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเสน่ห์ อุปละ.....	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.2 นายชาติสยาม เวียงคำ.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 


(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ต่อเติมห้องน้ำ บ้านห้วยแม่เหลี่ยม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 564892E 2202459N

ประมาณราคาตามแบบ : ปร 4. จำนวน 6 แผ่น

งบประมาณ 314,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณราคา..... 10 กวิตกชว นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงใหม่, ราคาวัสดุสืบจากร้านขายวัสดุภายในพื้นที่ ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว โดยให้ใช้งบประมาณจาก บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11 มีงบประมาณหลังโอน 313,000.00 บาท แต่คำนวณราคากลางได้ 314,000.00 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใช้ราคา 313,000.00 บาท ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 034/2566 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566

1 นายเสน่ห์ อุปละ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
2 นายชาติสยาม เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	เป็นกรรมการ
3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

เห็นชอบ..... นายเสน่ห์ อุปละ

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อนุมัติ..... นายยุทธชัย ไร่โต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ต่อเติมห้องน้ำ บ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

พิกัด

564892E

2202459N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ห้วยชมภู

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4

จำนวน 6 แผ่น

เมื่อวันที่ มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	225,197.85	1.3074	294,423.67	ราคาวัสดุจากพาณิชย์
2	ประเภทงานทาง				จ.เชียงราย เดือน ธ.ค. 2565
3	ประเภทงานชลประทาน				พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท
5	ประเภทงานอื่นๆ	17,080.00	1.0000	17,080.00	บ้ม ปตท. อำเภอเมือง
					ระยะขนส่ง (รถหกล้อ)
					ใช้สูตรการคำนวณ
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ค่า K งานอาคาร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			311,503.67	
I	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	1	ป้าย	3,000.00	
I	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			314,503.67	
I	คิดเป็นประมาณการเพียง			314,000.00	
	(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				
I	ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ต่อพื้นที่ 1.00 ตารางเมตร				

ผู้ประมาณการ 10 กรกฎาคม 2566

(นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจ [Signature]

(นายเสนห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ [Signature]

(นายเสนห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ [Signature]

ผู้อนุมัติ [Signature]

(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : พร.4 แผ่นที่ 1 / 6

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ต่อเติมห้องน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคาโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

พิกัด 564892E 2202459N

เมื่อวันที่ มกราคม 2566

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร และ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม (อาคารอเนกประสงค์)								
1	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์								
	1.1 ทาสีน้ำพลาสติก ภายใน (ผนังเดิม)	119.20	ตร.ม.	35.62	4,246.08	30.00	3,576.00	7,822.08	
	1.2 ทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก (ผนังเดิม)	119.20	ตร.ม.	39.83	4,747.91	34.00	4,052.80	8,800.71	
	1.3 ทาสีน้ำมันผนังลวดตาข่ายเดิม (คิด 40% ของพื้นที่)	29.76	ตร.ม.	42.07	1,251.89	38.00	1,130.88	2,382.77	
2	งานฝ้าเพดานภายในและภายนอก								
	2.1 ฝ้าเพดานภายในอาคารอเนกประสงค์ ไฟเบอร์ซีเมนต์	160.00	ตร.ม.	350.00	56,000.00	-	-	56,000.00	*รวมค่าแรง
	ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 4 มม. ฉาบเรียบพร้อมทาสี								
	2.2 ฝ้าเพดานภายนอกอาคารอเนกประสงค์ ไฟเบอร์ซีเมนต์	72.96	ตร.ม.	311.75	22,745.28	-	-	22,745.28	*รวมค่าแรง
	ขนาด 0.60 x 1.20 ม. หนา 4 มม. ฉาบเรียบพร้อมทาสี								
	2.3 ทาสีฝ้าเพดานภายใน	160.00	ตร.ม.	35.62	5,699.44	30.00	4,800.00	10,499.44	
	2.4 ทาสีฝ้าเพดานภายนอก	72.96	ตร.ม.	39.83	2,906.10	34.00	2,480.64	5,386.74	
3	งานปรับปรุงพื้นที่								
	3.1 ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12" ชนิดผิวเรียบ	34.00	ตร.ม.	318.15	10,817.00	158.00	5,372.00	16,189.00	*รวมปูนทราย
	รวมยอดยกไป				108,413.70		21,412.32	129,826.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : พร.4 แผ่นที่ 2 / 6

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ต่อเติมห้องน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 564892E 2202459N

ถอดแบบ/คำนวณราคาโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ มกราคม 2566

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร และ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				108,413.70		21,412.32	129,826.02	
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	ชุดไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมโคม	15.00	ชุด	135.00	2,025.00	135.00	2,025.00	4,050.00	
4.2	ชุดสวิตซ์ไฟฟ้า ปิด - เปิด	7.00	ชุด	30.84	215.88	80.00	560.00	775.88	
4.3	ชุดเต้ารับ แบบ 2 ช่อง แบบมีสายกราวด์	12.00	ชุด	88.79	1,065.48	90.00	1,080.00	2,145.48	
4.4	ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 1 เฟส 2 สาย 63A 4 ช่อง	1.00	ชุด	1,240.00	1,240.00	400.00	400.00	1,640.00	
4.5	สายไฟVAF สายกลมแกนคู่ ขนาด 2x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	1.00	ม้วน	1,185.05	1,185.05	-	-	1,185.05	
4.6	สายไฟVAF สายกลมแกนคู่ ขนาด 2x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	1.00	ม้วน	1,908.88	1,908.88	-	-	1,908.88	
4.7	ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า (คิด 35% ของวัสดุสายไฟฟ้า)	1.00	เหมารวม	-	-	1,082.88	1,082.88	1,082.88	
4.8	แท่งกราวด์ชุบทองแดง ยาว 1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
	รวมยอดยกไป				116,203.99		26,610.20	142,814.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 3 / 6

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ต่อเติมห้องน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 564892E 2202459N

ถอดแบบ/คำนวณราคาโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ มกราคม 2566

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร และ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกไป				116,203.99		26,610.20	142,814.19	
5	งานโครงสร้างวิศวกรรม (ห้องน้ำ)								
	5.1 ขุดดินปรับพื้นที่และวางผัง	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	5.2 งานขุดดินฐานรากแล้วถมกลับ	0.25	ลบ.ม.	-	-	148.00	37.00	37.00	
	5.3 งานทรายรองกันฐานราก + พื้น	0.04	ลบ.ม.	373.83	14.95	91.00	3.64	18.59	
	5.4 งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	0.02	ลบ.ม.	2,244.10	44.88	398.00	7.96	52.84	
	5.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง))	2.26	ลบ.ม.	-	-	498.00	1,124.24	1,124.24	
	- ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง	0.77	ตัน	3,278.81	2,531.45	-	-	2,531.45	
	- ทรายหยาบ	0.44	ลบ.ม.	210.28	92.54	-	-	92.54	
	- หิน 1" - 3/4"	0.48	ลบ.ม.	394.86	189.41	-	-	189.41	
	5.6 งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.013	ตัน	26,942.83	350.26	4,100.00	53.30	403.56	
	- เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.	0.044	ตัน	24,767.76	1,089.78	4,100.00	180.40	1,270.18	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	51.40	102.80	-	-	102.80	
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 ม.ม. # 0.20 x 0.20 ม.	6.00	ตร.ม.	33.80	202.80	5.00	30.00	232.80	
	5.8 ไม้ใช้ทำไม้แบบ	4.00	ลบ.ฟ.	579.09	2,316.36	-	-	2,316.36	
	5.9 ไม้คร่าว	1.75	ลบ.ฟ.	570.09	997.66	133.00	232.75	1,230.41	
	5.10 ค่าแรงไม้แบบ	0.90	ตร.ม.	-	-	133.00	119.70	119.70	
	รวมยอดยกไป				124,136.88		29,779.48	154,036.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 4 / 6

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ต่อเติมห้องน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 564892E 2202459N

ถอดแบบ/คำนวณราคาโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ มกราคม 2566

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร และ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				124,136.88		29,779.48	154,036.06	
	5.11 งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 ม.ม. น้ำหนัก 23.5 กก.	3.00	ท่อน	691.82	2,075.46	-	-	2,075.46	
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 ม.ม. น้ำหนัก 15-16 กก.	10.00	ท่อน	637.38	6,373.80	-	-	6,373.80	
	- ทาสีน้ำมันชนิดทาเหล็ก (กันสนิม)	12.00	ตร.ม.	37.83	453.96	31.00	372.00	825.96	
	- ค่าแรงงานโครงหลังคาเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	20.00	ตร.ม.		-	10.00	200.00	200.00	
6	งานสถาปัตยกรรม (ห้องน้ำ)				-		-	-	
	6.1 งานมุงหลังคา	20.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- หลังคาลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	30.00	แผ่น	54.21	1,626.30	-	-	1,626.30	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	50.00	ตัว	2.35	117.50	-	-	117.50	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8" ปิดทับ 6"	18.00	เมตร	130.00	2,340.00	73.00	1,314.00	3,654.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	20.00	ตร.ม.		-	45.00	900.00	900.00	
	6.2 งานผนังห้องน้ำ	13.14	ตร.ม.		-		-	-	
	- ก่อผนังซีเมนต์บล็อก 19 x 39 x 7 ซม.	25.00	ตร.ม.	117.28	2,932.08	89.00	2,225.00	5,157.08	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง + ผึง	45.40	ตร.ม.	71.59	3,250.38	82.00	3,722.80	6,973.18	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x 12" ชนิดผิวหยาบ	6.00	ตร.ม.	318.15	1,908.88	158.00	948.00	2,856.88	
	- ทาสีน้ำพลาสติกผนังทั้งหมด	45.40	ตร.ม.	39.83	1,808.35	34.00	1,543.60	3,351.95	
					-		-	-	
	รวมยอดยกไป				145,215.25		39,461.28	188,148.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 5 / 6

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ต่อเติมห้องน้ำ บ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 564892E 2202459N

ถอดแบบ/คำนวณราคาโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ มกราคม 2566

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร และ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				145,215.25		39,461.28	188,148.18	
7	งานระบบสุขาภิบาล (ห้องน้ำ)								
	7.1 ป่อเกรอะ - บ่อซีม และท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	- บ่อซีเมนต์ ขนาด ศก. 1.00 ม.	6.00	อัน	170.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
	- ฝาบ่อซีเมนต์ ขนาด ศก. 1.00 ม.	2.00	อัน	90.00	180.00	-	-	180.00	
	- งานขุดดินบ่อเกรอะ - บ่อซีม พร้อมวางบ่อซีเมนต์	1.00	เหมารวม	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ท่อPVC ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร ขนาด ศก. 4'	2.00	ท่อน	753.74	1,507.48	-	-	1,507.48	
	- ท่อPVC ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร ขนาด ศก. 2 1/2'	3.00	ท่อน	137.58	412.74	-	-	412.74	
	- ค่ออุปกรณ์ท่อและค่าแรงเดินท่อ	1.00	เหมารวม	-	-	650.00	650.00	650.00	
	7.2 งานเดินระบบท่อน้ำประปา				-		-	-	
	- ชุดลูกกลอยปล่อยน้ำเข้าถังเก็บน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	190.00	190.00	-	-	190.00	
	- ท่อPVC ชั้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร ศก. 3/4"	140.00	ท่อน	65.42	9,158.80	-	-	9,158.80	
	- ท่อPVC ชั้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร ศก. 1/2"	6.00	ท่อน	52.34	314.04	-	-	314.04	
	- ข้อต่อPVC และอุปกรณ์ท่อ (คิด 50% ของราคาท่อ)	1.00	เหมารวม	-	-	4,831.42	4,831.42	4,831.42	
	- ค่าแรงเดินท่อ (คิด 30% ของราคาวัสดุ)	1.00	เหมารวม	-	-	2,898.85	2,898.85	2,898.85	
	- น้ำยาประสานท่อPVC ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	3.00	กระป๋อง	126.17	378.51	-	-	378.51	
	- งานฐาน คสล. รับถังเก็บน้ำ ขนาด 1.50 X 1.50 ม. ทน 0.15 ม.	0.34	ลบ.ม.	2,617.37	889.91	436.00	148.24	1,038.15	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10.00 ม. ศก. 6 มม.	0.005	ตัน	26,942.83	134.71	4,100.00	20.50	155.21	
	- ถังเก็บน้ำบนดิน ความจุ 1000 ลิตร	1.00	ใบ	2,990.00	2,990.00	700.00	700.00	3,690.00	
	รวมยอดทั้งหมด				159,266.73		48,489.79	215,073.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 6 / 6

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ต่อเติมห้องน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 564892E 2202459N

ถอดแบบ/คำนวณราคาโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ มกราคม 2566

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร และ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				159,266.73		48,489.79	215,073.38	
	7.3 งานติดตั้งสุขภัณฑ์			-	-	-	-	-	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ราดน้ำ	2.00	ชุด	1,380.00	2,760.00	150.00	300.00	3,060.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	579.44	1,158.88	450.00	900.00	2,058.88	
	- กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้	2.00	ชุด	220.00	440.00	70.00	140.00	580.00	
	- อ่างน้ำหินขัด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร	2.00	ตัว	300.00	600.00	-	-	600.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	2.00	ตัว	107.01	214.02	25.00	50.00	264.02	
	- บอลวาล์วPVC ขนาด 1/2"	2.00	ตัว	22.00	44.00	50.00	100.00	144.00	
8	งานระบบไฟฟ้า (ห้องน้ำ)								
	8.1 ชุดราง LED T8 กำลัง 22 วัตต์ Dayligh	3.00	ชุด	200.00	600.00	135.00	405.00	1,005.00	
	8.2 สวิตช์เปิด - ปิด	3.00	ตัว	28.04	84.12	80.00	240.00	324.12	
	8.3 สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	50.00	เมตร	11.85	592.50	-	-	592.50	
	8.4 สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	50.00	เมตร	19.09	954.50	-	-	954.50	
	8.5 ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า (คิด 35% ของวัสดุสายไฟฟ้า)	1.00	เหมารวม	-	-	541.45	541.45	541.45	
				-	-	-	-	-	
9	งานอื่น								
	9.1 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	8.00	เครื่อง	1,790.00	14,320.00	345.00	2,760.00	17,080.00	ครุภัณฑ์
	รวมยอดทั้งหมด				166,714.75		51,166.24	225,197.85	