



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู  
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จำนวน 2 โครงการ

\*\*\*\*\*

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางไว้แล้ว ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ถังน้ำแบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ราคากลาง 207,000.00 บาท (-สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)
2. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ถังน้ำแบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ราคากลาง 334,000.00 บาท (-สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก


เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



นายยุทธชัย ใจดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างดั่งเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3.....	
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....	
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	207,000.00 บาท	
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างดั่งเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จุดก่อสร้าง พิกัด 564298E 2202091N ปริมาณงาน แบนเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบแปลน และรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด	
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	13 กุมภาพันธ์ 2566	เป็นเงิน 207,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง		
6.1	แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา	ปร.4.....
6.2	แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง	ปร.5.....
6.3	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร	ปร.6.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
7.1	นายเสน่ห์ อุปละ ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.2	นายชาติสยาม เวียงคำ กรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.3	นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 10/12/2026

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

### สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยขมภูกำหนด พิกัด - -

แบบรายการ : ปร. 4 , ปร.5 และ ปร. 6 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

งบประมาณ 212,000.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

### ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงใหม่, ราคาวัสดุสืบจากร้านขายวัสดุภายในพื้นที่ ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว แต่เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางใหม่ ตามหนังสือ ว.12244 และน้ำมัน มีราคาสูงขึ้นคำนวณราคาได้ 212,000.00 บาท ทางอบต.ห้วยขมภูตั้งงบประมาณไว้ที่ 207,000.00 บาท จึงเห็นสมควรใช้ราคา 207,000.00 บาท ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 0๗๙ / 25๖๖ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

1	..... นายเสน่ห์ อุปละ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
2	..... นายชาติสยาม เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	เป็นกรรมการ
3	..... นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

เพ็ญพรสอนภักดิ์

เห็นชอบ..... นายเสน่ห์ อุปละ

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

อนุมัติ..... นายยุทธชัย ไร่ต่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยแม่เลี้ยง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน อาคาร	194,000.00	
2	กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	18,322.75	
3	กลุ่มงาน/งาน .....		
4	กลุ่มงาน/งาน .....		
	..... ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	212,322.75	
	ราคากลาง	212,000.00	
	ราคากลาง	( สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน )	

ผู้ประมาณการ ..... 107717000


(นายเอกสิทธิ์ สิงห์ชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจ ..... 

(นายเสนาห์ อุปละ)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ ..... 

(นายเสนาห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ ..... ผู้อนุมัติ ..... 

(นายยุทธชัย ไร่ตอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

พิกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ห้วยชมภู

แบบ ปร. 4 ที่แนบมีจำนวน

2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

07 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	146,780.27	1.3074	191,900.52	ราคาวัสดุจากพาณิชย์
2	ประเภทงานทาง				จ.เชียงราย เดือน ธ.ค. 2565
3	ประเภทงานชลประทาน				พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท
5	ประเภทงานอื่นๆ	-	1.0000	-	ปริม ปตท. อำเภอเมือง
					ระยะขนส่ง ( รถกอล์ฟ )
					ใช้สูตรการคำนวณ
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ค่า K งานอาคาร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			191,900.52	
I	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	1	ป้าย	3,000.00	
I	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			194,900.52	
I	คิดเป็นประมาณการเพียง			194,000.00	
	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				
I	ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร				

ผู้ประมาณการ ..... *โศภิตานนท์* .....

(นายเอกสิทธิ์ สิงห์ชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจ ..... *สมชาย* .....

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ ..... *สมชาย* .....

ผู้อนุมัติ ..... *สมชาย* .....

(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ผู้เห็นชอบ ..... *สมชาย* .....

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยแม่เลี้ยง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด - -

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถังเก็บน้ำแบบเหลี่ยม (ขนาด 4.00 x 4.00 x 2.00 เมตร)								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานปรับพื้นที่	36.00	ตร.ม.	-	-	3.45	124.20	124.20	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	72.92	ตร.ม.	-	-	133.00	9,698.36	9,698.36	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	43.75	ลบ.ฟ.	700.93	30,665.69	-	-	30,665.69	
	- ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	13.12	ลบ.ฟ.	630.84	8,276.62	-	-	8,276.62	
	- ตะปู	18.23	ก.ก.	56.07	1,022.16	-	-	1,022.16	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 ม.ม.	1.634	ตัน	24,767.76	40,470.52	3,300.00	5,392.20	45,862.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	49.00	ก.ก.	51.40	2,518.60	-	-	2,518.60	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 ม.ม.	3.00	เมตร	554.55	1,663.65	-	-	1,663.65	
	1.4 งานคอนกรีต (กรณีผสมเอง)								
	- งานคอนกรีต St.240 kg./sq.cm. (cube)	12.98	ลบ.ม.	1,902.59	24,695.59	498.00	6,464.04	31,159.63	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป</b>				<b>109,312.82</b>		<b>21,678.80</b>	<b>130,991.62</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด - -

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา				109,312.82		21,678.80	130,991.62	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง + ผนัง	72.92	ตร.ม.	53.53	3,903.30	100.00	7,292.00	11,195.30	
	2.2 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	40.92	ตร.ม.	36.87	1,508.56	34.00	1,391.28	2,899.84	
	2.3 งานอุปกรณ์ท่อน้ำเข้า - น้ำออก								
	- ท่อ PVC Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	465.42	465.42	-	-	465.42	
	- ท่องอ 90 องศา PVC Ø 3 นิ้ว (หนา)	4.00	ตัว	95.98	383.92	-	-	383.92	
	- ประตูน้ำบอลวาล์ว PVC Ø 3 นิ้ว (หนา)	1.00	ตัว	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	126.17	126.17	-	-	126.17	
	- ค่าแรงงานอุปกรณ์ท่อน้ำเข้า - น้ำออก (คิด 30%)	1.00	งาน	-	-	311.07	311.07	368.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป				116,050.19		30,673.15	146,780.27	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด - -

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา				116,050.19		30,673.15	146,780.27	
	รวมยอดทั้งหมด				116,050.19		30,673.15	146,780.27	
	Factor F = 1.3074				1.3074			191,900.52	
	ป้ายโครงการ				1 ป้าย			3,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด							194,900.52	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง							194,000.00	
	ตัวอักษร				(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณการ..... 10 ก.วิ. ๒๐๖

(นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นของผู้เห็นชอบ..... เสน่ห์ อ.ปละ

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ.....

ผู้ตรวจ.....

(นายเสน่ห์ อ.ปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ.....

(นายเสน่ห์ อ.ปละ)

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ผู้อนุมัติ.....

(นายยุทธชัย ใต้ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**  
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม และแรงงาน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุ (ปูนซีเมนต์)	7.690	ตัน	1735.88	
2	ค่าขนส่งวัสดุ (ทรายหยาบ)	11.350	ลบ.ม.	4491.25	
3	ค่าขนส่งวัสดุ (หินย่อย)	20.620	ลบ.ม.	9820.66	
4	ค่าขนส่งวัสดุ (เหล็กเส้น)	2.067	ตัน	466.59	
5	ค่าขนส่งวัสดุ (ทรายละเอียด)	4.570	ลบ.ม.	1808.37	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			18,322.75	

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**


1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11	
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู	
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	334,000.00 บาท	
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จุดก่อสร้าง พิกัด 565152E 2203458N ปริมาณงาน แบนเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด	
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	13 กุมภาพันธ์ 2566	เป็นเงิน 334,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง		
6.1	แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา	ปร.4
6.2	แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง	ปร.5
6.3	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร	ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
7.1	นายเสน่ห์ อุปละ ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.2	นายชาติสยาม เวียงคำ กรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.3	นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย กรรมการ	ลายมือชื่อ 10กมลชบ

(ลงชื่อ)

  
 (นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(ลงชื่อ)

  
 (นายยุทธชัย ไฉ่ต๋อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

**สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง**

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด พิกัด 565152E 2203458N

แบบรายการ : ปร. 4 ,ปร.5 และ ปร. 6 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด




งบประมาณ 352,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)


ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา


**ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา,จังหวัดเชียงใหม่,ราคาวัสดุสืบจากร้านขายวัสดุภายในพื้นที่ ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว แต่เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางใหม่ ตามหนังสือ ว.12244 และน้ำมัน มีราคาสูงขึ้นคำนวณราคาได้ 352,000.00 บาท ทางอบต.ห้วยชมภูตั้งงบประมาณไว้ที่ 334,000.00 บาท จึงเห็นสมควรใช้ราคา 334,000.00 บาท ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 079 /2566 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566**

- |   |   |                    |                   |
|---|---|--------------------|-------------------|
| 1 |  นายเสนห์ อุปละ        | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 |  นายชาติสยาม เวียงคำ   | หัวหน้าสำนักปลัดฯ  | เป็นกรรมการ       |
| 3 |  นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ       |

เห็นชอบ.....  นายเสนห์ อุปละ ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อนุมัติ.....  นายยุทธชัย ไอ้ตอ นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



## แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างตึกเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (ห้วยอมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น (ห้วยอมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยขมภูกำหนด

พิกัด

565152E

2203458N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ห้วยขมภู

แบบ ปร. 4 ที่แนบมีจำนวน

3 หน้า

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

07 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	<b>ค่าเงินต้นทุน</b>				
1	ประเภทงานอาคาร	253,926.76	1.3074	331,983.85	ราคาวัสดุจากพาณิชย์
2	ประเภทงานทาง				จ.เชียงราย เดือน ธ.ค. 2565
3	ประเภทงานชลประทาน				พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท
5	ประเภทงานอื่นๆ	-	-	-	ป้อม ปตท. อำเภอเมือง
					ระยะขนส่ง ( รถหกล้อ )
					ใช้สูตรการคำนวณ
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ค่า K งานอาคาร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
<b>สรุปผล</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>331,983.85</b>	
1	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	1	ป้าย	3,000.00	
1	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			334,983.85	
1	คิดเป็นประมาณการเพียง			334,000.00	
	(สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				
1	ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร				

ผู้ประมาณการ

10 กรกฎาคม 2566

(นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจ

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ

ผู้อนุมัติ

(นายยุทธชัย ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 565152E 2203458N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถังเก็บน้ำแบบเหลี่ยม (ขนาด 6.00 x 6.00 x 2.50 เมตร)								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานปรับพื้นที่	64.00	ตร.ม.	-	-	3.45	220.80	220.80	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	167.83	ตร.ม.	-	-	133.00	22,321.39	22,321.39	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	67.13	ลบ.ฟ.	700.93	47,053.43	-	-	47,053.43	
	- ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	25.17	ลบ.ฟ.	630.84	15,878.24	-	-	15,878.24	
	- ตะปู	42.00	ก.ก.	56.07	2,354.94	-	-	2,354.94	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 ม.ม.	2.718	ตัน	24,767.76	67,318.77	3,300.00	8,969.40	76,288.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	82.00	ก.ก.	51.40	4,214.80	-	-	4,214.80	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 ม.ม.	3.00	เมตร	554.55	1,663.65	-	-	1,663.65	
	1.4 งานคอนกรีต ( กรณีผสมเอง )								
	- งานคอนกรีต St.240 kg./sq.cm. (cube)	23.66	ลบ.ม.	1,902.59	45,015.22	498.00	11,782.68	56,797.90	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป				183,499.06		43,294.27	226,793.33	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 565152E 2203458N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา				183,499.06		43,294.27	226,793.33	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง + ผนัง	132.32	ตร.ม.	53.53	7,082.89	100.00	13,232.00	20,314.89	
	2.2 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	72.32	ตร.ม.	36.87	2,666.15	34.00	2,458.88	5,125.03	
	2.3 งานอุปกรณ์ท่อน้ำเข้า - น้ำออก								
	- ท่อ PVC Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	465.42	465.42	-	-	465.42	
	- ท่องอ 90 องศา PVC Ø 3 นิ้ว (หนา)	4.00	ตัว	95.98	383.92	-	-	383.92	
	- ประตูน้ำบอลวาล์ว PVC Ø 3 นิ้ว (หนา)	1.00	ตัว	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	126.17	126.17	-	-	126.17	
	- ค่าแรงงานอุปกรณ์ท่อน้ำเข้า - น้ำออก (คิด 30%)	1.00	งาน	-	-	311.07	311.07	368.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป				194,573.61		59,296.22	253,926.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 565152E 2203458N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา				194,573.61		59,296.22	253,926.76	
	รวมยอดทั้งหมด				194,573.61		59,296.22	253,926.76	
	Factor F = 1.3074				1.3074			331,983.85	
	ป้ายโครงการ				1 ป้าย			3,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด							334,983.85	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง							334,000.00	
	ตัวอักษร				(สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณการ.....*10 หลีกพงษ์*.....

(นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....*[Signature]*.....

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของผู้เห็นชอบ.....*[Signature]*.....

ผู้เห็นชอบ.....*[Signature]*.....

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ.....

ผู้อนุมัติ.....*[Signature]*.....

( นายยุทธชัย ไช้ดอ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**  
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม และแรงงาน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุ (ปูนซีเมนต์)	9.540	ตัน	1632.34	
2	ค่าขนส่งวัสดุ (ทรายหยาบ)	14.200	ลบ.ม.	1892.94	
3	ค่าขนส่งวัสดุ (หินย่อย)	25.790	ลบ.ม.	10516.18	
4	ค่าขนส่งวัสดุ (เหล็กเส้น)	2.718	ตัน	465.06	
5	ค่าขนส่งวัสดุ (ทรายละเอียด)	5.300	ลบ.ม.	706.52	
6	ค่าจ้างเหมารถแบล็คโฮตตัดดิน	1.000	งาน	3500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				18,713.03	