



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 และโครงการป้ายหมู่บ้าน หย่อมบ้าน หมู่ที่ 11 พร้อมติดตั้งแบบหล่อปูนยึดติดกับที่ดินแบบมั่นคงถาวร จำนวน 5 ป้าย

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดและวางท่อระบายน้ำบ้านห้วยแม่เลี่ยม (หย่อมบ้านเขาล่าง) หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด และโครงการทำป้ายหมู่บ้าน หย่อมบ้าน พร้อมติดตั้งแบบหล่อปูนยึดติดกับที่ดินแบบมั่นคงถาวร จำนวน 5 ป้าย ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดและวางท่อระบายน้ำบ้านห้วยแม่เลี่ยม (หย่อมบ้านเขาล่าง) หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 รางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 57 เมตร พร้อมฝापิดและบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน ราคากลาง 180,000.00 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

2. โครงการทำป้ายหมู่บ้าน หย่อมบ้าน พร้อมติดตั้งแบบหล่อปูนยึดติดกับที่ดินแบบมั่นคงถาวร จำนวน 5 ป้าย 1. บ้านร่มเย็น 2. บ้านสันกลาง 3. บ้านสันตีสข 4. บ้านห้วยม่วง 5. บ้านป่าลิ้น ราคากลาง 35,000.00 บาท (-สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดและวางท่อระบายน้ำบ้านห้วยแม่เลี่ยม (หย่อมบ้านเขาล่าง) หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด และโครงการทำป้ายหมู่บ้าน หย่อมบ้าน หมู่ที่ 11 เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ




จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาท่อระบายน้ำบ้านห้วยแม่เลียม (ห้วยแม่บ้านเขาล่าง) หมู่ที่ 3
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...180,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บ้านห้วยแม่เลียม (ห้วยแม่บ้านเขาล่าง) หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1. วางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 57 เมตร พร้อมฝาท่อและบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 47Q 0564792,2202459
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 47Q 0564857,2202444
จุดที่ 2. วางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมฝาท่อ
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 47Q 0564706,2202366
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 47Q 0564695,2202387
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เป็นเงิน 180,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเสน่ห์ อุปละ ประธานกรรมการ ลายมือชื่อ 
 - 7.2 นายชาติสยาม เวียงคำ กรรมการ ลายมือชื่อ 
 - 7.3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย กรรมการ ลายมือชื่อ 

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยแม่เสียม (ห้วยอมบ้านเข้าล่าง) หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เสียม (ห้วยอมบ้านเข้าล่าง) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : -

ประมาณราคาตามแบบ : ปร 4. จำนวน 1 แผ่น

งบประมาณ 188,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ผู้ประมาณราคา..... นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทบทวนครั้งที่

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย, ราคาวัสดุสืบจากร้านขายวัสดุภายในพื้นที่ แต่เนื่องจากราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นจากที่คำนวณราคาครั้งแรก

โดยให้ใช้งบประมาณจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 180,000.00 บาท

แต่คำนวณราคากลางได้ 188,000.00 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใช้ราคา 180,000.00 บาท ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 498/2566 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566

- | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | นายเสน่ห์ อุปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 | นายชาติสยาม เวียงคำ | หัวหน้าสำนักปลัดฯ | เป็นกรรมการ |
| 3 | นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

.....
เห็นชอบ..... นายเสน่ห์ อุปละ

.....
เห็นชอบ..... นายเสน่ห์ อุปละ

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

อนุมัติ..... นายยุทธชัย ใจต่อ

.....
นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิดและวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม (ห้วยอบบ้านเข่าล่าง) หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยแม่เลี่ยม (ห้วยอบบ้านเข่าล่าง) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

ปริมาณงาน จุดที่ 1 วางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.45 ม. ยาว 57 ม. พร้อมฝาดปิด และบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 0.60 ม. จำนวน 1 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ϕ 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน

จุดที่ 2 วางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.45 ม. ยาว 25 ม. พร้อมฝาดปิด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	ตร.ม.	43.00	99.00	4,257.00	1.3822	136.84	5,884.03
2	งานรื้อคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	5.00	70.00	350.00	1.3822	96.75	483.77
3	งานทรายถมรองพื้น	ลบ.ม.	2.70	346.82	936.40	1.3822	479.37	1,294.29
4	คอนกรีต ค.2 St.240 kg/sq.cm. (cube)	ลบ.ม.	21.26	2,367.46	50,332.21	1.3822	3,272.30	69,569.18
5	เหล็กเส้นกลม RB 6 ม.ม. SR 24	ตัน	0.267	28,276.95	7,549.95	1.3822	39,084.40	10,435.54
6	เหล็กเส้นกลม RB 9 ม.ม. SR 24	ตัน	0.514	25,729.96	13,225.20	1.3822	35,563.96	18,279.87
7	ไม้แบบ (ใช้ 10%)	ลบ.ฟ.	19.50	747.66	14,579.37	1.3822	1,033.42	20,151.61
8	ท่อระบายน้ำชนิดธรรมดา ขนาด ϕ 0.60 ม.	ท่อน	6.00	871.78	5,230.68	1.3822	1,204.97	7,229.85
9	ค่าแรงงานปรับทรายถมรองพื้น	ลบ.ม.	2.70	99.00	267.30	1.3822	136.84	369.46
10	ค่าแรงงานคอนกรีต	ลบ.ม.	21.26	436.00	9,269.36	1.3822	602.64	12,812.11
11	ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	213.20	133.00	28,355.60	1.3822	183.83	39,193.11
12	ค่าแรงงานวางท่อระบายน้ำ ϕ 0.60 ม.พร้อมยานว	เมตร	6.00	345.00	2,070.00	1.3822	476.86	2,861.15
รวมค่างานต้นทุน					136,423.07		รวมค่างาน	188,563.97
							ราคากลาง	188,000.00

(ตัวอักษร)


(หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

อ้างอิงจากราคาจากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	136,423.07
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 1 นายเสน่ห์ อุปละ |  | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 นายชาติสยาม เวียงคำ | | หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นกรรมการ |
| 3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย | เอกลักษณ์ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (32.00-32.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม (ห้วยอบบ้านเข้า

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลี่ยม (ห้วยอบบ้านเข้าล่าง) หมู่ที่ 3 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

วัสดุ : หินย่อยผสมคอนกรีต

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 70.00 กม.

2. คิวทางลาดยาง

ระยะทางที่ราบ	50.00 กม.	X	1.00	=	50.00 กม.
ระยะทางลูกเนิน	6.00 กม.	X	2.12	=	12.72 กม.
ระยะทางภูเขา	2.00 กม.	X	2.56	=	5.12 กม.

3. คิวทางลูกรัง

ระยะทางที่ราบ	0 กม.	X	1.24	=	- กม.
ระยะทางลูกเนิน	0 กม.	X	2.36	=	- กม.
ระยะทางภูเขา	0 กม.	X	2.80	=	- กม.

รวมระยะทาง D = 67.84 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = F = $\frac{67.84}{70.00} = 0.9691$

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 70.00 กม.	=	327.88	บาท/ลบ.ม.
- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 0.9691 X 327.88	=	317.76	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 70.00 กม.	=	234.20	บาท/ตัน
- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 0.9691 X 234.20	=	226.97	บาท/ตัน

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (32.00-32.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม (หย่อมบ้านเข้า

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลี่ยม (หย่อมบ้านเข้าล่าง) หมู่ที่ 3 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

วัสดุ : ทรายถม , ทรายหยาบ

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 40.00 กม.

2. คิวทางลาดยาง

ระยะทางที่ราบ	20.00 กม.	X	1.00	=	20.00 กม.
ระยะทางลูกเนิน	6.00 กม.	X	2.12	=	12.72 กม.
ระยะทางภูเขา	2.00 กม.	X	2.56	=	5.12 กม.

3. คิวทางลูกรัง

ระยะทางที่ราบ	0 กม.	X	1.24	=	- กม.
ระยะทางลูกเนิน	0 กม.	X	2.36	=	- กม.
ระยะทางภูเขา	0 กม.	X	2.80	=	- กม.

รวมระยะทาง D = 37.84 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = F = 37.84 / 40.00 = 0.9460

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 40.00 กม.	=	188.79	บาท/ลบ.ม.
- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 0.9460 X 188.79	=	178.60	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 40.00 กม.	=	134.85	บาท/ตัน
- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 0.9460 X 134.85	=	127.57	บาท/ตัน

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (32.00-32.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม (หย่อมบ้านเข้า

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลี่ยม (หย่อมบ้านเข้าล่าง) หมู่ที่ 3 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

วัสดุ : ปูนซีเมนต์ , เหล็กเส้น , ท่อระบายน้ำ

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 23.00 กม.

2. คิวทางลาดยาง

ระยะทางที่ราบ	3.00 กม.	X	1.00	=	3.00 กม.
ระยะทางลูกเนิน	6.00 กม.	X	2.12	=	12.72 กม.
ระยะทางภูเขา	2.00 กม.	X	2.56	=	5.12 กม.

3. คิวทางลูกรัง

ระยะทางที่ราบ	0 กม.	X	1.24	=	- กม.
ระยะทางลูกเนิน	0 กม.	X	2.36	=	- กม.
ระยะทางภูเขา	0 กม.	X	2.80	=	- กม.

รวมระยะทาง D = 20.84 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = F = 20.84 / 23.00 = 0.9061

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 23.00 กม. = 109.97 บาท/ลบ.ม.
- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 0.9061 X 109.97 = 99.64 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 23.00 กม. = 78.55 บาท/ตัน
- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 0.9061 X 78.55 = 71.17 บาท/ตัน

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงราย

เมืองเชียงราย

บิณฑุายน

2566

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล B20 ดีเซล B20	น้ำมันดีเซล Diesel ดีเซล	น้ำมันดีเซล Diesel B7 ดีเซล B7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 แก๊สโซฮอล์ E85	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E20	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 91	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 95	เบนซิน
14-06-2566 05:00	32.74	32.74	32.74	34.19	33.74	35.78	36.05	43.84
10-06-2566 05:00	32.74	32.74	32.74	34.69	34.24	36.28	36.55	44.34
07-06-2566 05:00	32.74	32.74	32.74	34.19	33.74	35.78	36.05	43.84
02-06-2566 05:00	32.74	32.74	32.74	33.59	33.14	35.18	35.45	43.24

ก่อนหน้า



ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์



ติดต่อเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว CAREER

© 2566 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงาน ปตท. จำกัด (มหาชน)

ศูนย์ข้อมูลน้ำมัน ปตท. จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการป้ายหมู่บ้าน.....		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	35,000.00 บาท		
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	โครงการป้ายหมู่บ้าน		
	1. บ้านร่มเย็น		
	2. บ้านสันกลาง		
	3. บ้านสันติสุข		
	4. บ้านห้วยม่วง		
	5. บ้านป่าลัน		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	20 มิถุนายน 2566	เป็นเงิน	35,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง			
6.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1	นายเสน่ห์ อุปละ	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.2	นายชาติสยาม เวียงคำ	กรรมการ	ลายมือชื่อ
7.3	นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย	กรรมการ	ลายมือชื่อ 

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ป้ายหมู่บ้านห้วยชมภู บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 พร้อมติดตั้งแบบหล่อปูนยึดติดกับที่ดินแบบมั่งคองถาวร จำนวน 5 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

พิกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ห้วยชมภู

แบบ ปร. 4 ที่แนบมีจำนวน

2 หน้า

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

16 มิถุนายน 2566

ปริมาณงาน :

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	25,704.43	1.3074	33,605.97	ราคาวัสดุจากพาณิชย์
2	ประเภทงานทาง				จ.เชียงราย เดือน มิ.ย 2566
3	ประเภทงานชลประทาน				พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท
5	ประเภทงานอื่นๆ	-	-	-	ปั้ม ปตท. อำเภอเมือง
					ระยะขนส่ง (รถหกล้อ)
					ใช้สูตรการคำนวณ
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ค่า K งานอาคาร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			33,605.97	
1	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	-	ป้าย		
1	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			33,605.97	
1	คิดเป็นประมาณการเพียง			33,000.00	
	(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
1	ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร				

ผู้ประมาณการ

(นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจ

(นายเสนห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

(นายเสนห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ

ผู้อนุมัติ

(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : บ้ายหมู่บ้านหย่อมบ้าน บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 พร้อมติดตั้งแบบหล่อปูนยึดติดกับที่ดินแบบมั่งคั่งถาวร จำนวน 5 บ้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พิกัด

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

ปริมาณงาน :

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บ้ายหมู่บ้าน 5 หย่อมบ้าน								
1	งานโครงสร้างบ้ายและฐานบ้าย								
	1.1 เสาคสล.ขนาด0.12x0.12x3.00 ม.	10.00	ต้น	330.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	1.2 เหล็กกล่องขนาด 50x25x1.5 มม.ยาว 6 ม.	5.00	ท่อน	315.00	1,575.00	-	-	1,575.00	
	1.3 เหล็กแผ่นชุบสังกะสีขนาด 4x8 ฟุต หนา 1.2 มม.	5.00	แผ่น	1,645.00	8,225.00	-	-	8,225.00	
	1.4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15	0.10	ต้น	3,271.03	327.10	-	-	327.10	
	1.5 ทรายหยาบ	0.15	ลบ.ม.	560.75	86.36	-	-	86.36	
	1.6 หินย่อย เบอร์2	0.31	ลบ.ม.	605.61	186.53	-	-	186.53	
	1.1 นี้อัดหัวกลมตัวผู้และตัวเมีย ขนาด 3/8 ยาว 7 นิ้ว	20.00	ตัว	12.00	240.00	-	-	240.00	
	1.7 ค่าแรงงานดำเนินงาน (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	4,181.99	4,181.99	4,181.99	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานสี								
	2.2.1 สีกันสนิม (สีเทา)	6.75	ตร.ม	58.00	391.50	30.00	202.50	594.00	
	2.2.2 สีน้ำมัน สีจริง (สีขาว)	6.75	ตร.ม	58.00	391.50	35.00	236.25	627.75	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป				14,722.99		4,620.74	19,343.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ป้ายหมู่บ้านหย่อมบ้าน บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 พร้อมติดตั้งแบบหล่อปูนยึดติดกับที่ดินแบบมั่งคั่งถาวร จำนวน 5 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

ปริมาณงาน :

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม และแรงงาน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุ 2,000/เที่ยว	1.000	เที่ยว	2042.25	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			2,042.25	