



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู**  
**เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านปางขอน-บ้านผาล้าง -**  
**ห้อย่อมบ้านแสนต่อ - ห้อย่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ 142-04 (หมู่ที่ 12)**

\*\*\*\*\*

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านปางขอน - บ้านผาล้าง - ห้อย่อมบ้านแสนต่อ - ห้อย่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ 142-04 (หมู่ที่ 12) สถานที่ก่อสร้าง บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 (จากสวนลื่นจี้ถึงสามแยกกกน้อย) จุดเริ่มต้นพิกัด 565268E 2211271N จุดสิ้นสุดพิกัด 562179E 2209457N ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางซ่อม 754 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,770 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ระยะทางปรับเกรด-บดทับ 2,515 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,575 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ตก 0.80 เมตร จำนวน 3 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลาง 399,000.00 บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการออกหมายเรียกพยานหลักฐาน พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 , คำสั่งคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการออกหมายเรียกพยานหลักฐาน พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านปางขอน - บ้านผาล้าง - ห้อย่อมบ้านแสนต่อ - ห้อย่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ 142-04 (หมู่ที่ 12) เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566



(นายยุทธชัย ใจดี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านปางขอน-บ้านผาลัง-ห่อมบ้านแสนต่อ-ห่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง.ขร.ถ.142-04 (หมู่ที่ 12)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...399,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านปางขอน-บ้านผาลัง-ห่อมบ้านแสนต่อ-ห่อมบ้านหาดยาว. รหัสสายทาง.ขร.ถ.142-04 (หมู่ที่ 12) สถานที่ บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู.(จากสวนลินีถึงสามแยกกกน้อย)  
จุดเริ่มต้นพิกัด 565268E 2211271N จุดสิ้นสุดพิกัด 563179E 2209457N  
ปริมาณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางซ่อมแซม 754 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,770 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ระยะทางปรับเกรด-บดทับ 2,515 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,575 ตารางเมตร  
พร้อมวางท่อ คสล.ศก. 0.80 เมตร จำนวน 3 จุด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 399,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายเสน่ห์ อุปละ	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.2 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย	กรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.3 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์	กรรมการ	ลายมือชื่อ 

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(ลงชื่อ)




(นายยุทธชัย ไธดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

## รายละเอียดโครงการ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู					
โครงการ	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - บ้านผาลั้ง - ห่อมบ้านแสนต่อ - ห่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04 (ม.12)					
สถานที่	บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (จากสวนลื่นจีถึงสามแยกกกน้อย)					
	จุดเริ่มต้น	565268E	2211271N	จุดสิ้นสุด	563179E	2209457N
ขนาด	ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ระยะทางซ่อมแซม	754.00 เมตร		
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	3,770.00 ตารางเมตร	หนาเฉลี่ย	0.25 เมตร		
	ระยะทางปรับเกรด-บดทับ	2,515.00 เมตร	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	12,575.00 ตารางเมตร		
	พร้อมวางท่อ คสล.ศก.	0.80 เมตร	จำนวน	3.00 จุด		
แบบ	รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด					
คำนวณราคากลาง	นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย		เมื่อ	ธันวาคม 2566	ระยะเวลาก่อสร้าง	30 วัน
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	30.00	-	30.99 บาท/ลิตร	เฉลี่ย	30.50 บาท/ลิตร	
งบประมาณ	424,000.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			(เฉลี่ย	112.47 บาท/ตร.ม.)	

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1		นายเสน่ห์ อุปละ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
2		นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
3		นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - บ้านผาลั้ง - ห่อมบ้านแสนต่อ - ห่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04 (ม.12)

สถานที่ บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (จากสวนลื่นจีถึงสามแยกกนกน้อย)

จุดเริ่มต้น 565268E 2211271N จุดสิ้นสุด 563179E 2209457N

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางซ่อมแซม 754.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,770.00 ตารางเมตร

หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร

ระยะทางตลอดโครงการ: 2,515.00 เมตร หรือพื้นที่ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 12,575.00 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	<b>งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม</b>							
	(1) งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	10.15	-	-	-	-
	(2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	117.79	-	-	-	-
	(3) งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	67,700.00	-	-	-	-
2	<b>งานดิน (EARTHWORK)</b>							
	(1) งานวางป่าและขุดต่อ (กว้าง 5.00 ม.) <input checked="" type="checkbox"/> เบา <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	12,575.00	1.79	22,509.25	1.3848	2.48	31,170.81
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	904.00	57.08	51,600.32	1.3848	79.04	71,456.12
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	57.08	-	-	-	-
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	12,575.00	11.47	144,235.25	1.3848	15.88	199,736.97
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	700.00	79.30	55,510.00	1.3848	109.81	76,870.25
	- งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	135.54	-	-	-	-
3	<b>งานรองพื้นทางและพื้นทาง</b>							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	162.94	-	-	-	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	278.86	-	-	-	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-	1,142.64	-	-	-	-
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	278.86	-	-	-	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	69.66	-	-	-	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05	ลบ.ม.	-	516.91	-	-	-	-
ยอดยกไป								379,234.15

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - บ้านผาลั้ง - หย่อมบ้านแสนต่อ - หย่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04 ( ม.12 ) บ้านแสนต่อ




ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								379,234.15
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.00	-	-	-	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานไพรอมโค้ด และแทคโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรอมโค้ด	ตร.ม.	-	30.37	-	-	-	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	14.08	-	-	-	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	56.56	-	-	-	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,617.58	-	-	-	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	231.90	-	-	-	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอริซึล ประเภท 3	ตร.ม.	-	110.55	-	-	-	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	56.68	-	-	-	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.58	-	-	-	-
	- ผิวทางพาราสเลอริซึลประเภท 3	ตร.ม.	-	110.55	-	-	-	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	56.68	-	-	-	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.58	-	-	-	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	55.48	-	-	-	-
	(7) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	432.10	-	-	-	-
	- รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	171.00	-	-	-	-
	- รอยต่อเฝือหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	94.91	-	-	-	-
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	58.76	-	-	-	-
ยอดยกไป								379,234.15

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - บ้านผาลั้ง - หย่อมบ้านแสนตอ - หย่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04 ( ม.12 ) บ้านแสนตอ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								379,234.15
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	81,890.60	-	-	-	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	627.31	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	1,027.60	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	20.00	1,516.72	30,334.40	1.3848	2,100.35	42,007.08
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	3,160.78	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	-- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.							
	จำนวน 1.00 แฉว	แห่ง	-	4,113.04	-	-	-	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง							
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	-	-	-
	(2) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	แบบ บ.4 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,410.00	-	-	-	-
	(3) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	-	-	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ผนวก 1								
รวมค่าก่อสร้าง								424,241.23
คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง								424,000.00

ตัวอักษร (สีแสดสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |   |   |                            |                    |                   |
|---|---|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 |  | นายเสน่ห์ อุปละ            | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 |  | นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย      | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ       |
| 3 |  | นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ       |

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู				
โครงการ	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - บ้านผาลั้ง - หย่อมบ้านแสนต่อ - หย่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04 (ม.12)				
สถานที่	บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (จากสวนลื่นจีถึงสามแยกกนกน้อย)				
ขนาด	จุดเริ่มต้น	565268E	2211271N	จุดสิ้นสุด	563179E 2209457N
	ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ระยะทางซ่อมแ	754.00 เมตร	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,770.00 ตารางเมตร
	หนาเฉลี่ย	0.25 เมตร			
แบบ	รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด				
คำนวณราคากลางเมื่อ	ธันวาคม 2566				
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	30.00	-	30.99 บาท/ลิตร	เฉลี่ย	30.50 บาท/ลิตร

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1(1) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)	=	1.79 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.79 บาท/ตร.ม.

2.1(2) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดกลาง)	=	3.81 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	3.81 บาท/ตร.ม.

2.1(3) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดหนัก)	=	5.71 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	5.71 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

- งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น
- งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
- งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางถางวัชพืช และหน้าดินเดิมออกด้วย

2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ตัก)	=	8.71	บาท/ลบ.ม.
ขนทิ้ง 1.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	19.16	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	27.87	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว $27.87 \times 1.25$	=	34.84	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด)	=	22.24	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	57.08	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

- ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15
- ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - บ้านผาลิ่ง - ห่อมบ้านแสนต่อ - ห่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142-104 (ก.ม. 12)  
 สถานที่ บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (จากสวนลื่นไปถึงสามแยกกกน้อย)

งานดินถมคันทางจากงานดินตัด

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ชุด-ชน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	19.16	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	19.16	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 19.16 x 1.60	=	30.66	บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได : งานตัดแต่งชั้นบันได) - ลบ.ม./บาท	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าเสื่อมราคา + ค่าดำเนินการ (งานดินคันทาง : บดทับ)	=	48.64	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	79.30	บาท/ลบ.ม.

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS)

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวนท่อ/เที่ยว (ม.)	ค่าวางและกลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรท่อรวมช่องว่าง ภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
Ø 0.30	48	140	0.126	0.02
Ø 0.40	32	140	0.212	0.02
Ø 0.50	24	250	0.322	0.03
Ø 0.60	24	345	0.442	0.03
Ø 0.80	18	421	0.770	0.04
Ø 1.00	10	510	1.169	0.05
Ø 1.20	8	575	1.651	0.06
Ø 1.50	5	635	2.545	0.08

5.3(4) ขนาด Ø 0.80 ม.

ขุดดิน 1.68 ลบ.ม. @ 57.08	=	95.89	บาท/ม.
ค่าท่อ	=	1,429.91	บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น			
ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท			
ค่าขนส่ง 44.00 กม. = (202.68 x 13) + 300	=	2,934.81	บาท/เที่ยว
ค่าขนส่งเฉลี่ย = (2,934.81 / 18.00)	=	163.05	บาท/ม.
ค่าขนส่ง	=	163.05	บาท/ม.
คอนกรีตหยาบ 0.04 ลบ.ม. @ 2,228.02	=	89.12	บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	=	421.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,198.97	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน 2,198.97 / 1.00	=	2,198.97	บาท/ม.



โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - บ้านผาลั้ง - หย่อมบ้านแสนต่อ - หย่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 (ม.12)  
 สถานที่ บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ต.ห้วยขมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ( จากสวนลื่นจีถึงสามแยกกกน้อย )

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

ป้ายโครงการ

เหล็กเสาป้ายทอเหล็กวงกลม ขนาด 2.1/2" x 2.1/2".ยาว	6.00 ม.	=	<u>689.00</u>	บาท
เหล็กโครงป้าย		=	<u>336.46</u>	บาท
- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1" x1" ยาว 6 เมตร	10.80 ม.	=	<u>70.00</u>	บาท / ป้าย
- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ		=	<u>201.60</u>	บาท
- งานทาสีกันสนิม	= 5.76 ตร.ม.	=	<u>96.13</u>	บาท
- สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	= 1.01 ลิตร	=	<u>218.88</u>	บาท
- งานทาสีน้ำมัน	= 5.76 ตร.ม.	=	<u>78.84</u>	บาท
- สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	= 0.62 ลิตร	=	<u>203.15</u>	บาท
- ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ผสม 15%	= 0.57 ลิตร	=		
รวมงานเหล็กโครงป้าย		=	<u>1,894.06</u>	บาท
ค่านื้อยึดป้าย	<u>4.00</u> ตัว	=	<u>52.00</u>	บาท
แผ่นป้ายเหล็กซิงค์	<u>2.88</u> ตร.ม.	=	<u>1,049.99</u>	บาท / ป้าย
ตัวหนังสือพร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20 x 2.40 ม.		=	<u>200.00</u>	บาท / ป้าย
งานขุดดิน	0.13 ลบ.ม.	=	<u>12.87</u>	บาท
งานคอนกรีตหุ้มเสา (0.30 x 0.30 x 0.90)	0.16 ลบ.ม.	=	<u>305.05</u>	บาท
รวมค่างานต้นทุนป้ายโครงการ		=	<u>3,513.97</u>	บาท / ป้าย
ราคาที่ใช้		=	<u>3,000.00</u>	บาท / ป้าย

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคั่นทาง						
	ขุด-ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด-ขึ้นรูปคั่นทาง						
	ดิน-ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ-ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44	
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด-ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.(ขนทั้ง)	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1"+1/2")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96

	สองชั้น (1"+1/2")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิวACหนา5ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างคืบตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15	งาน stabilized layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
		ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
18	งาน Fox Spray						
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29



# ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กม. ประกันชน

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงราย

เมืองเชียงราย

ธันวาคม

2566

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566  
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

วันที่ - เวลา	* ราคานี้เป็นราคาขายปลีกท้องถิ่น (ถ้ามี)							ซูเปอร์ฟาวเวอร์	
	ดีเซล Diesel	ดีเซล B7	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	Diesel B7	Gasohol 95
09-12-2566 05:00	30.74	30.74	33.59	33.44	33.78	35.55	43.44	42.34	43.34
07-12-2566 05:00	30.74	30.74	33.99	33.64	34.18	35.95	43.84	42.34	43.74
05-12-2566 05:00	30.74	30.74	34.49	34.34	34.68	38.45	44.34	42.34	44.64

ก่อนหน้า | ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

หน้า 1 จาก 1

© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 บริษัท อ.อ.อ.

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจซื้อขายน้ำมันได้ กรุณาตรวจสอบราคาจริงที่ปั๊มน้ำมันก่อนทำการซื้อขาย  
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ และอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ กรุณาตรวจสอบราคาจริงที่ปั๊มน้ำมันก่อนทำการซื้อขาย