



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 4 โครงการ และได้กำหนดราคากลางก่อสร้างไว้แล้ว

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันการทุจริตประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ตามรายการดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ราคากลางก่อสร้าง 498,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
2. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกนกน้อย (ห้วยมบ้านกนกน้อยเย้า) หมู่ที่ 5 ราคากลางก่อสร้าง 500,000 บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจะคือ (ห้วยมบ้านไอมู) หมู่ที่ 10 ราคากลางก่อสร้าง 400,000 บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ราคากลางก่อสร้าง 236,000 บาท (-สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วไป



ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561




รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาลัง หมู่ที่ 4
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..500,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายสิทธิโชค วิชัยนำโชค สิ้นสุดหน้าโรงเรียนบ้านผาลัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 127 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..19 พฤศจิกายน 2561 ..เป็นเงิน ..498,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4
 - 6.2 ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทรงวุฒิ สายฉลาด ..ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ .. 
7.2 นายเพิ่มศักดิ์ วรรณทา ..กรรมการ	ลายมือชื่อ .. 
7.3 นายณัฐวัฒน์ ไชยกุล ..กรรมการ	ลายมือชื่อ .. 


(นายพงษ์ชัย พงษ์ชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


(นายพรชัย ประเสริฐสุขกุล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาลั้ง ม.4 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายณัฐวัฒน์ ไชยกุล ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 127 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635.00 ตารางเมตร.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	635.00	8.63	5,480.05	1.3822	11.93	7,574.53
2	งานวัสดุรองพื้นทาง (ค่าแรง)	ลบ.ม.	31.75	99.00	3,143.25	1.3822	136.84	4,344.60
	- งานวัสดุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	31.75	772.54	24,528.15	1.3822	1,067.80	33,902.80
3	งานคอนกรีตถนน (St 240 Ksc) (ค่าแรง)	ลบ.ม.	95.25	436.00	41,529.00	1.3822	602.64	57,401.38
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15	ตัน	30.48	2,848.77	86,830.51	1.3822	3,937.57	120,017.13
	- หินย่อย	ลบ.ม.	40.95	772.54	31,635.51	1.3822	1,067.80	43,726.61
	- หินย่อย	ลบ.ม.	94.29	1,290.67	121,697.27	1.3822	1,783.96	168,209.97
4	งานแบบหล่อคอนกรีตถนน (ค่าแรง)	ตร.ม.	57.15	133.00	7,600.95	1.3822	183.83	10,506.03
	- ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	9.90	579.44	5,736.46	1.3822	800.90	7,928.93
5	งานเหล็กเสริม (ค่าแรง)	ตัน	0.528	3,300.00	1,742.40	1.3822	4,561.26	2,408.35
	- เหล็กตะแกรงลวดเหล็กกล้า Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	635.00	28.00	17,780.00	1.3822	38.70	24,575.52
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 15 มม.	ตัน	0.528	22,751.28	12,012.68	1.3822	31,446.82	16,603.92
6	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	40.00	20.00	800.00	1.3822	27.64	1,105.76
7	ท่อ พีวีซี ขนาด 3/4 นิ้ว	ท่อน	6.00	49.53	297.18	1.3822	68.46	410.76
8	โฟม	แผ่น	5.00	25.00	125.00	1.3822	34.56	172.78
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
รวมค่างานต้นทุน					360,938.40	รวมค่างาน		498,889.06
						ราคากลาง		498,000.00

(ตัวอักษร)

(สีแสดเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

อ้างอิงจากราคาจากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 360,938.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -




(...นายทรงวุฒิ...สายฉลาด...)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(...นายเพิ่มศักดิ์...วรรณทา...)


กรรมการกำหนดราคากลาง




(...นายณัฐวัฒน์...ไชยกุล...)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5.....
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....500,000 บาท
4.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกกน้อย (ห้วยมน้ำน้อย เย้า) หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นบริเวณสามแยกสันมะกอก พิกัด : 47Q0557021 ,2208008 จุดสิ้นสุด พิกัด : 47Q0557155 ,2207909 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย กว่า 600 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย.....
5.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....19 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน.....500,000 บาท
6.	บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1	ปร.4.....
6.2	ปร.5.....
7.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1	นายทรงวุฒิ สายฉลาด.....ประธานกรรมการ.....ลายมือชื่อ..... 
7.2	นายเพิ่มศักดิ์ วรรณทา.....กรรมการ.....ลายมือชื่อ..... 
7.3	นายณัฐวัฒน์ ไชยกุล.....กรรมการ.....ลายมือชื่อ..... 



(นายพงษ์เกียรติ พงษ์พันธุ์ชัชวาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



(นายพรชัย ประเสริฐสุขกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกกน้อย (ห้วยบ้านกกน้อยเก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ (ใช้งานขุดป่าถางต่อ ขนาดกลาง)	ตร.ม.	600.00	3.81	2,286.00	1.3822	5.27	3,159.71
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	30.00	573.39	17,201.70	1.3822	792.54	23,776.19
3	งานคอนกรีต (St.240 kg./sq.cm. รูปลูกบาศก์)	ลบ.ม.	90.00	2,932.24	263,901.91	1.3822	4,052.95	364,765.22
4	เหล็กตะแกรง # 0.20x0.20 ม. Ø 4.0 ม.ม.	ตร.ม.	600.00	28.00	16,800.00	1.3822	38.70	23,220.96
5	เหล็กเส้นกลม RB 15 ม.ม. SR 24	ตัน	0.333	22,823.20	7,600.13	1.3822	31,546.23	10,504.89
6	ไม้แบบ (ใช้ 20%)	ลบ.ฟ.	12.00	579.44	6,953.28	1.3822	800.90	9,610.82
7	แอสฟัลท์ผสมทราย (รอยต่อคอนกรีต)	ลิตร	30.00	20.00	600.00	1.3822	27.64	829.32
8	ท่อ PVC. Ø 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	5.00	49.53	247.65	1.3822	68.46	342.30
9	ค่าแรงงานปรับทรายรองพื้น	ลบ.ม.	30.00	99.00	2,970.00	1.3822	136.84	4,105.13
10	ค่าแรงงานคอนกรีต	ลบ.ม.	90.00	436.00	39,240.00	1.3822	602.64	54,237.53
11	ค่าแรงงานไม้แบบ	เมตร	400.00	10.97	4,388.00	1.3822	15.16	6,065.09
12	ค่าแรงงานหยอดยางแอสฟัลท์	เมตร	120.00	15.15	1,818.00	1.3822	20.94	2,512.84
รวมค่างานต้นทุน					364,006.67	รวมค่างาน		503,130.01
						ราคากลาง		500,000.00

(ตัวอักษร)

(ห้าแสนบาทถ้วน)

อ้างอิงจากราคาจากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 364,006.67

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายทรงวุฒิ สายฉลาด)


(ลงชื่อ).....กรรมการฯ


(นายเพิ่มศักดิ์ วรรณหา)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายณัฐวัฒน์ ไชยกุล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจะคือ (ห้วยมบ้านไ้ม) หมู่ที่ 10		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	400,000 บาท		
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจะคือ (ห้วยมบ้านไ้ม) หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นสามแยกบ้านนายพิทักษ์ แสนจรรยา พิกัด : 47Q0558049 2212709 จุดสิ้นสุด พิกัด : 47Q0558005 2212828 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 498 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	19 พฤศจิกายน 2561	เป็นเงิน	400,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง			
6.1	ปร.4		
6.2	ปร.5		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1 นายทรงวุฒิ สายฉลาด	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ	
7.2 นายเพิ่มศักดิ์ วรรณทา	กรรมการ	ลายมือชื่อ	
7.3 นายณัฐวัฒน์ ไชยกุล	กรรมการ	ลายมือชื่อ	



(นายพงษ์ทวี พงษ์พันธุ์ชัชวาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


(นายพรชัย ประเสริฐสุขกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจะคือ (หย่อมบ้านไอมู่) หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 498 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ (ใช้งานขุดป่าถางต่อ ขนาดกลาง)	ตร.ม.	498.00	3.81	1,897.38	1.3822	5.27	2,622.56
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	24.90	407.58	10,148.74	1.3822	563.36	14,027.59
3	งานคอนกรีต (St.240 kg./sq.cm. รูปลูกบาศก์)	ลบ.ม.	74.70	2,832.92	211,618.87	1.3822	3,915.66	292,499.61
4	เหล็กตะแกรง # 0.20x0.20 ม. Ø 4.0 ม.ม.	ตร.ม.	498.00	28.00	13,944.00	1.3822	38.70	19,273.40
5	เหล็กเส้นกลม RB 15 ม.ม. SR 24	ตัน	0.275	22,597.35	6,214.27	1.3822	31,234.06	8,589.37
6	ไม้แบบ (ใช้ 20%)	ลบ.ฟ.	9.96	579.44	5,771.22	1.3822	800.90	7,976.98
7	แอสฟัลท์ผสมทราย (รองต่อคอนกรีต)	ลิตร	25.00	20.00	500.00	1.3822	27.64	691.10
8	ท่อ PVC. Ø 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	4.00	49.53	198.12	1.3822	68.46	273.84
9	ค่าแรงงานปรับทรายรองพื้น	ลบ.ม.	24.90	99.00	2,465.10	1.3822	136.84	3,407.26
10	ค่าแรงงานคอนกรีต	ลบ.ม.	74.70	436.00	32,569.20	1.3822	602.64	45,017.15
11	ค่าแรงงานไม้แบบ	เมตร	332.00	10.97	3,642.04	1.3822	15.16	5,034.03
12	ค่าแรงงานหยอดยางแอสฟัลท์	เมตร	99.00	15.15	1,499.85	1.3822	20.94	2,073.09
รวมค่างานต้นทุน					290,468.80	รวมค่างาน		401,485.97
						ราคากลาง		400,000.00

(ตัวอักษร)

(สีสันทบาทถาวร)

อ้างอิงจากราคาจากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 290,468.80

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายทรงวุฒิ สายฉลาด)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายเพิ่มศักดิ์ วรรณหา)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายณัฐวัฒน์ ไชยกุล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...236,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11
จุดเริ่มต้นหลังบ้านนายอาเจ๋อ เว้ยย็อ...บ้านเลขที่ 534 จุดสิ้นสุดหลังบ้านนายวีระ มีดแลอ...บ้านเลขที่ 21
ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ก้นกว้าง 0.60 เมตร ยาว 169 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ก่อสร้างตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...19 พฤศจิกายน 2561...เป็นเงิน...236,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1...ปร.4.....
 - 6.2...ปร.5.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทรงวุฒิ สายฉลาด...ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.2 นายเพิ่มศักดิ์ วรรณทา...กรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.3 นายณัฐวัฒน์ ไชยกุล...กรรมการ	ลายมือชื่อ.....

นายพงษ์

(นายพงษ์ทวี พงษ์พันธุ์ชัชวาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

[ลายมือชื่อ]

(นายพรชัย ประเสริฐสุขกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัววี ขนาดปากกว้าง 0.80 ม. ก้นกว้าง 0.60 ม. ยาว 169.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.

ตามแบบ อบต.ห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เริ่มต้น หลังบ้าน นายอาเจือ เวียฮือ บ้านเลขที่ 534 สิ้นสุด หลังบ้าน นายวีระ มือแลอาญ บ้านเลขที่ 21

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร				ราคาวัสดุจากพาณิชย์ จ.เชียงราย เดือน ตุลาคม 2561 พื้นที่ฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมัน 30.00-30.99 บาท (บีม ปตท.) อำเภอเมืองเชียงราย ระยะทางขนส่ง (รถหกล้อ) ใช้สูตรการคำนวณ ค่า K งานทาง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
2	กลุ่มงานทาง	173,554.66	1.3822	239,887.25	
3	กลุ่มงานชลประทาน				
4	กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
6					
7					
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				239,887.25	
คิดค่าก่อสร้าง				236,000.00	


ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 169..... เมตร เฉลี่ย ...1,419.45..... บาท/เมตร


 (...นายทรงวุฒิ...สายฉลาด...)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....นายเพิ่มศักดิ์...วรรณหา.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....นายณัฐวัฒน์...ไชยกุล.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบรางวี)								
1.1	งานขุดดินปรับแต่งวางระบายน้ำ	94.64	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	9,369.36	9,369.36	
1.2	งานวัดร่องพื้น	5.07	ลบ.ม.	731.54	3,708.91	99.00	501.93	4,210.84	
1.3	งานคอนกรีตวางระบายน้ำ (St 240 Ksc)	37.51	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	16,354.36	16,354.36	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15	12.00	ตัน	2,819.52	33,834.24	0.00	0.00	33,834.24	
	- ทราชยาบ	16.12	ลบ.ม.	731.54	11,792.42	0.00	0.00	11,792.42	
	- หินย่อย	37.13	ลบ.ม.	1,249.72	46,402.10	0.00	0.00	46,402.10	
1.4	งานเหล็กเสริม	1.693	ตัน	0.00	0.00	4,100.00	6,941.30	6,941.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	1.693	ตัน	22,359.04	37,853.85	0.00	0.00	37,853.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	42.00	กก.	81.78	3,434.76	0.00	0.00	3,434.76	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีตวางระบายน้ำ	7.32	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	973.56	973.56	
	- ไม้แบบ	4.00	ลบ.ฟ.	579.44	2,317.76	0.00	0.00	2,317.76	
	- ตะปู	2.00	กก.	35.05	70.10	0.00	0.00	70.10	
	รวมยอดทั้งหมด							173,554.66	