



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 3 โครงการ และได้กำหนดราคากลางก่อสร้างไว้แล้ว

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ตามรายการดังนี้

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน จำนวน 2 จุด ราคากลางก่อสร้าง 98,000 บาท (-เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 จำนวน 2 จุด ราคากลางก่อสร้าง 236,000 บาท (-สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
3. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านผาลัง ราคากลางก่อสร้าง 68,000 บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วไป



ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562




นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านผาลัง.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...70,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านผาลัง ความสูง 12 เมตร จำนวน 1 จุด จุดก่อสร้างบริเวณหน้าโบสถ์นาขารีน (หาดยาว) ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...18 มีนาคม 2562 เป็นเงิน...68,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1...ปร.4.....
 - 6.2...ปร.5.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทรงวุฒิ สายฉลาด.....ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.2 นายเพิ่มศักดิ์ วรรณทา.....กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.3 นายณัฐวัฒน์ ไชยกุล.....กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 



(นายจิตพล อินต๊ะสงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



(นายประสิทธิ์ แซ่หมี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน สูง 12.00 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณหน้าโบสถ์นาซารีน (หย่อมบ้านหาดยาว) หมู่ที่ 4 บ้านผาลัง ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	52,773.94	1.3074	68,996.65	ราคาวัสดุจากพาณิชย์ จ.เชียงราย เดือน กุมภาพันธ์ 2562 พื้นที่ผืนตึก 1 ราคาร้านน้ำ 28.00-28.99 บาท (บัม ปตท.) อำเภอเมืองเชียงราย ระยะทางขนส่ง (รถหกล้อ) ใช้สูตรการคำนวณ ค่า K งานอาคาร ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
2	กลุ่มงานทาง				
3	กลุ่มงานชลประทาน				
4	กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
6					
7					
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				68,996.65	
คิดค่าก่อสร้าง				68,000.00	


ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน1..... ตัน. เฉลี่ย ...68,996.65..... บาท/ตัน.


 (...นายทรงวุฒิ...สายฉลาด...)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....นายเพิ่มศักดิ์...วรรณทา.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....นายณัฐวัฒน์...ไชยกุล.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน สูง 12.00 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณหน้าโบสถ์นาซารีน (หย่อมบ้านหาดยาว) หมู่ที่ 4 บ้านผาลัง ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน สูง 12.00 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณหน้าโบสถ์นารายณ์ (หอย่อมบ้านหาดยาว) หมู่ที่ 4 บ้านผาลัง ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานโครงสร้าง								
1.1	งานขุดดินฐานเสา	1.55	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	153.45	153.45	
1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.51	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	222.36	222.36	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15	0.17	ตัน	2,867.11	487.41	0.00	0.00	487.41	
	- ทราดยหยาบ	0.27	ลบ.ม.	739.77	199.74	0.00	0.00	199.74	
	- หินย่อย	0.52	ลบ.ม.	1,302.61	677.36	0.00	0.00	677.36	
1.3	งานเหล็กเสริม	0.051	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 6 มม.	0.006	ตัน	23,479.05	140.87	4,100.00	24.60	165.47	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ขนาด Ø 12 มม.	0.045	ตัน	22,163.48	997.36	3,300.00	148.50	1,145.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	77.10	77.10	0.00	0.00	77.10	
1.4	งานไม้แบบ	5.17	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	687.61	687.61	
	- ไม้แบบ	4.71	ลบ.ฟ.	579.44	2,729.16	0.00	0.00	2,729.16	
	- ตะปู	2.00	กก.	35.05	70.10	0.00	0.00	70.10	
	กลุ่มงานที่ 2								
	งานเหล็กโครงถักเสา								
2.1	เหล็กโครงถักเสา	12.00	เมตร	0.00	0.00	150.00	1,800.00	1,800.00	
	- เหล็กกลม ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	6.00	ท่อน	631.00	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00	
	- เหล็กกลม ขนาด Ø 1 นิ้ว หนา 3.2 มม.	19.00	ท่อน	501.00	9,519.00	0.00	0.00	9,519.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หนา 10 มม.	3.00	แผ่น	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด ศก. 0.10 ม. หนา 10 มม.	6.00	แผ่น	85.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	- ลวดเชื่อม	3.00	กิโลกรัม	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ชูตหลังคาคอลัมน์ลำโพง	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
รวมยอดยกไป								24,090.62	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน จำนวน 2 จุด....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...98,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน
จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1. วางระบายน้ำแบบตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ระยะทาง 32.50 เมตร
พร้อมฝาบิตรงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 0.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร
จุดเริ่มต้นหน้าร้านนางสาวสุภาพร แซ่พาน ถึงบ้านนายอาเหละ อู๋แม่ จุดที่ 2. วางระบายน้ำแบบตัววี
ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ก้นกว้าง 0.40 เมตร ระยะทาง 39.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร จุดเริ่มต้นจาก
บ้านนายอาเหละ อู๋แม่ ถึงสวนกาแฟนายพรพจน์ แซ่เต็ง ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...18 มีนาคม 2562...เป็นเงิน...98,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทรงวุฒิ สายฉลาด.....ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.2 นายเพิ่มศักดิ์ วรรณทา.....กรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.3 นายณัฐวัฒน์ ไชยกุล.....กรรมการ	ลายมือชื่อ.....


 (นายจิตพล อินต๊ะสงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


 (นายประสิทธิ์ แชนเมี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 รางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู พร้อมฝาบด ขนาดปากกว้าง 0.40 ม.

ระยะทาง 32.50 ม. จุดที่ 2 รางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.80 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. ยาว 39.00 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ตามแบบ อบต.ห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จุดที่ 1 เริ่มต้นหน้าร้านนางสาวสุภาพร แซ่พาน์ สิ้นสุด บริเวณหน้าบ้านนายอาหละ อูยแม

จุดที่ 2 เริ่มต้นหน้าบ้านนายอาหละ อูยแม สิ้นสุด บริเวณสวนกาแฟนายพรพจน์ แซ่เติน

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร				ราคาวัสดุจากพาณิชย์ จ.เชียงราย เดือน กุมภาพันธ์ 2562 พื้นที่ฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมัน 29.00-29.99 บาท (บีม ปตท.) อำเภอเมืองเชียงราย ระยะทางขนส่ง (รถหกล้อ) ใช้สูตรการคำนวณ ค่า K งานทาง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
2	กลุ่มงานทาง	76,165.07	1.3822	105,275.36	
3	กลุ่มงานชลประทาน				
4	กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
6					
7					
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				105,275.36	
คิดค่าก่อสร้าง				98,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน71.50..... เมตร เหลี่ย ...1,472.38..... บาท/เมตร

.....
(...นายทรงวุฒิ...สายฉลาด...)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(.....นายเพิ่มศักดิ์...วรธนา.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



.....
(.....นายณัฐวัฒน์...ไชยกุล.....)


กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 (แบบร่างยู)								
1.1	งานขุดดินวางระบายน้ำ	14.62	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,447.38	1,447.38	
1.2	งานวัสดุรองพื้น	0.97	ลบ.ม.	563.41	546.51	99.00	96.03	642.54	
1.3	งานคอนกรีตวางระบายน้ำ (St 180 Ksc)	7.78	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	3,392.08	3,392.08	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15	2.36	ตัน	2,682.35	6,330.35	0.00	0.00	6,330.35	
	- ทราฮายาบ	3.34	ลบ.ม.	563.41	1,881.79	0.00	0.00	1,881.79	
	- หินย่อย	6.61	ลบ.ม.	1,078.93	7,131.73	0.00	0.00	7,131.73	
1.4	งานเหล็กเสริม	0.331	ตัน	0.00	0.00	4,100.00	1,357.10	1,357.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด RB Ø 6 มม.	0.102	ตัน	23,294.29	2,376.02	0.00	0.00	2,376.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด RB Ø 9 มม.	0.229	ตัน	21,959.64	5,028.76	0.00	0.00	5,028.76	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	11.00	ท่อน	450.94	4,960.34	0.00	0.00	4,960.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	77.10	462.60	0.00	0.00	462.60	
	- สังกันสนิม	1.00	กระป๋อง	404.21	404.21	0.00	0.00	404.21	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีตวางระบายน้ำ	39.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	5,187.00	5,187.00	
	- ไม้แบบ	17.77	ลบ.ฟ.	579.44	10,296.65	0.00	0.00	10,296.65	
	- ตะปู	12.00	กก.	35.05	420.60	0.00	0.00	420.60	
รวมยอดยกไป								51,319.13	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างวางระแนงน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 จำนวน 2 จุด.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 236,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการก่อสร้างวางระแนงน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 เริ่มต้นพิกัด 47Q564938... 2203149 สิ้นสุดพิกัด 47Q564892... 2203211 ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ก้นกว้าง 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด จุดที่ 2 เริ่มต้นพิกัด 47Q564850... 2203129 สิ้นสุดพิกัด 47Q564901... 2203102 ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ก้นกว้าง 0.60 เมตร ยาว 69 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... 18 มีนาคม 2562... เป็นเงิน... 236,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทรงวุฒิ สายฉลาด.....ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.2 นายเพิ่มศักดิ์ วรรณทา.....กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.3 นายณัฐวัฒน์ ไชยกุล.....กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 


(นายจตุพล อินดีะสงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


(นายประสิทธิ์ ไชยพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัววี จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.80 ม. ก้นกว้าง 0.60 ม. ยาว 100.00 ม.
 ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. จุดที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.80 ม. ก้นกว้าง 0.60 ม. ยาว 69.00 ม ตามแบบ อบต.ห้วยชมภูกำหนด
 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร				ราคาวัสดุจากพาณิชย์ จ.เชียงราย เดือน กุมภาพันธ์ 2562 พื้นที่ฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมัน 28.00-28.99 บาท (บีม ปตท.) อำเภอเมืองเชียงราย ระยะทางขนส่ง (รถหกล้อ) ใช้สูตรการคำนวณ ค่า K งานทาง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
2	กลุ่มงานทาง	174,865.40	1.3822	241,698.95	
3	กลุ่มงานชลประทาน				
4	กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
6					
7					
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				241,698.95	
คิดค่าก่อสร้าง				236,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน169..... เมตร เฉลี่ย ...1,398..67..... บาท/เมตร

.....
 (.....นายทรงวุฒิ.....สายฉลาด.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (.....นายเพิ่มศักดิ์.....วรรณทา.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (.....นายณัฐวัฒน์.....ไชยกุล.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 1								
2	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบรางวี)								
2.1	งานถมดินปรับพื้นที่	1.00	เหมารวม	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.2	งานขุดดินปรับแต่งวางระบายน้ำ	94.64	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	9,369.36	9,369.36	
2.3	งานวัสดุรองพื้น	5.07	ลบ.ม.	721.15	3,656.23	99.00	501.93	4,158.16	
2.4	งานคอนกรีตวางระบายน้ำ (Sl 240 Ksc)	37.51	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	16,354.36	16,354.36	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15	12.00	ตัน	2,794.91	33,538.92	0.00	0.00	33,538.92	
	- หินยหยาบ	16.12	ลบ.ม.	721.15	11,624.94	0.00	0.00	11,624.94	
	- หินย่อย	37.13	ลบ.ม.	1,236.48	45,910.50	0.00	0.00	45,910.50	
2.5	งานเหล็กเสริม	1.693	ตัน	0.00	0.00	4,100.00	6,941.30	6,941.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด ๑9 มม.	1.693	ตัน	22,072.20	37,368.23	0.00	0.00	37,368.23	
	- ลวดผูกเหล็ก	42.00	กก.	77.10	3,238.20	0.00	0.00	3,238.20	
2.6	งานแบบหล่อคอนกรีตวางระบายน้ำ	7.32	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	973.56	973.56	
	- ไม้แบบ	4.00	ลบ.ฟ.	579.44	2,317.76	0.00	0.00	2,317.76	
	- ตะปู	2.00	กก.	35.05	70.10	0.00	0.00	70.10	
รวมยอดทั้งหมด								174,865.40	