



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนลูกรังบดทับ
สายทางบ้านจะเดื่อ – บ้านแม่สลัก หมู่ที่ 9 จำนวน 9 จุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านจะเดื่อ – บ้านแม่สลัก หมู่ที่ 9 จำนวน 9 จุด ปริมาณ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,685.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,740 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด จุดเริ่มต้นพิกัด 557422E 2214360N จุดสิ้นสุดพิกัด 551296E 2215961N ราคากลาง 498,000.00 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านจะเดื่อ – บ้านแม่สลัก หมู่ที่ 9 จำนวน 9 จุด เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านจะเต้อ - บ้านแม่สลัก หมู่ที่ 9 จำนวน 9 จุด...
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...498,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านจะเต้อ - บ้านแม่สลัก หมู่ที่ 9 จำนวน 9 จุด จุดเริ่มต้นพิกัด 557422E 2214360N
จุดสิ้นสุดพิกัด 551296E 2215961N ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 2,685.00 เมตร ทน 0.25 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,740.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... 7 สิงหาคม 2566... เป็นเงิน... 498,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเสน่ห์ อุปละ.....	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ	
7.2 นายชาติสยาม เวียงคำ.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ	
7.3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ	เอกลักษณ์

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(ลงชื่อ)




(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

รายละเอียดโครงการ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู							
โครงการ	ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านจะเต้อ-บ้านแม่สลัก หมู่ 9 จำนวน 9 จุด							
สถานที่	บ้านแม่สลัก หมู่ 9 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย		จุดเริ่มต้น	557422E	2214360N	จุดสิ้นสุด	551296E	2215961N
ขนาด	ผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร	ยาวรวม	2,610.00 เมตร				
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	10,440.00 ตารางเมตร	หนาเฉลี่ย	0.25 เมตร				
แบบ	รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด							
คำนวณราคากลาง	นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย		เมื่อ	สิงหาคม 2566		ระยะเวลาก่อสร้าง	30	วัน
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	32.00	-	32.99 บาท/ลิตร	เฉลี่ย	32.50 บาท/ลิตร			
งบประมาณ	504,000.00 บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)			(เฉลี่ย	48.28 บาท/ตร.ม.)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1		นายเสน่ห์ อูปละ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
2		นายชาติสยาม เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ
3		นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังรัดทับ สายทางบ้านจะเต้ จุดเริ่มต้น 557422E 2214360N จุดสิ้นสุด 551296E 2215961N

สถานที่ บ้านแม่สลัก หมู่ 9 ต.ห้วยขมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 2,610.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,440.00 ตารางเมตร
หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	10.34	-	-	-	-
	(2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	118.06	-	-	-	-
	(3) งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	67,700.00	-	-	-	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถางป่าและขุดต่อ (กว้าง 4.00 ม.) <input checked="" type="checkbox"/> เบาล <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	20,000.00	1.82	36,400.00	1.3822	2.52	50,312.08
	(2) งานตัดคั่นทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	2,577.00	57.77	148,873.29	1.3822	79.85	205,772.66
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	57.77	-	-	-	-
	- งานขุดรื้อคั่นทางเดิมแล้วบดทับ (-)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	(3) งานถมคั่นทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคั่นทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	2,010.00	80.36	161,523.60	1.3822	111.07	223,257.92
	- งานดินถมคั่นทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	137.28	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	165.16	-	-	-	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	283.23	-	-	-	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	1,002.27	-	-	-	-
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	283.23	-	-	-	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	70.14	-	-	-	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05	ลบ.ม.	-	432.58	-	-	-	-
ยอดยกไป								479,342.66

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านจะเตอ-บ้านแม่สลัก หมู่ 9 จำนวน 9 จุด บ้านแม่สลัก หมู่ 9 ต.ห้วยขมภู อ.เมืองเชียงราย




ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								479,342.66
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.25	-	-	-	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานโพรมิโค้ด และแทคโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์โพรมิโค้ด	ตร.ม.	-	30.67	-	-	-	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	14.33	-	-	-	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	55.92	-	-	-	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,462.88	-	-	-	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	224.08	-	-	-	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอรีซีล ประเภท 3	ตร.ม.	-	109.88	-	-	-	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	56.03	-	-	-	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.67	-	-	-	-
	- ผิวทางพาราสเลอรีซีลประเภท 3	ตร.ม.	-	109.88	-	-	-	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	56.03	-	-	-	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.67	-	-	-	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	55.23	-	-	-	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	415.08	-	-	-	-
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	177.17	-	-	-	-
- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	101.08	-	-	-	-	
- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	62.06	-	-	-	-	
ยอดยกไป								479,342.66

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านจะเค็ด-บ้านแม่สลัก หมู่ 9 จำนวน 9 จุด บ้านแม่สลัก หมู่ 9 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงใหม่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								479,342.66
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	80,918.14	-	-	-	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	580.81	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	8.00	970.83	7,766.64	1.3822	1,341.88	10,735.05
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	6.00	1,428.48	8,570.88	1.3822	1,974.45	11,846.67
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	3,052.30	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.							
	จำนวน 1.00 แถว	แห่ง	-	3,964.34	-	-	-	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง							
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	-	-	-
	(2) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	แบบ บ.4 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,410.00	-	-	-	-
	(3) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	-	-	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1								
รวมค่าก่อสร้าง								504,924.38
คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง								504,000.00

ตัวอักษร (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1 |  | นายเสนห์ อูปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 |  | นายชาติสยาม เวียงคำ | หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นกรรมการ |
| 3 |  | นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านจะเด้อ-บ้านแม่สลัก หมู่ 9 จำนวน 9 จุด

สถานที่ บ้านแม่สลัก หมู่ 9 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 2,610.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,440.00 ตารางเมตร
 หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อ สิงหาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1(1) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)	=	1.82	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.82	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

- งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
- งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
- งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และหน้าดินเดิมออกด้วย

2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ตัก)	=	8.87	บาท/ลบ.ม.
พื้นที่ 1.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	19.26	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	28.13	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 28.13×1.25	=	35.16	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด)	=	22.61	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	57.77	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

- ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15
- ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25

2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

งานดินถมคันทางจากงานดินตัด

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	19.26	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	19.26	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 19.26×1.60	=	30.82	บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได : งานตัดแต่งชั้นบันได)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าเสื่อมราคา + ค่าดำเนินการ (งานดินคันทาง : บดทับ)	=	49.54	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	80.36	บาท/ลบ.ม.

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS)

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวนท่อ/เที่ยว (ม.)	ค่าวางและกลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรท่อรวมช่องว่าง ภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
Ø 0.30	48	140	0.126	0.02
Ø 0.40	32	140	0.212	0.02
Ø 0.50	24	250	0.322	0.03
Ø 0.60	24	345	0.442	0.03
Ø 0.80	18	421	0.770	0.04
Ø 1.00	10	510	1.169	0.05
Ø 1.20	8	575	1.651	0.06
Ø 1.50	5	635	2.545	0.08

5.3(3) ขนาด Ø 0.60 ม.

ขุดดิน	1.44 ลบ.ม.	@	57.77	=	83.19 บาท/ม.
ค่าท่อ				=	420.56 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น					
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท					
ค่าขนส่ง	19.00 กม.	=	(86.20 × 13) + 300	=	1,420.55 บาท/เที่ยว
ค่าขนส่งเฉลี่ย		=	(1,420.55 / 24.00)	=	59.19 บาท/ม.
ค่าขนส่ง		=		=	59.19 บาท/ม.
คอนกรีตหยาบ	0.03 ลบ.ม. @		2,096.34	=	62.89 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ		=		=	345.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=		=	970.83 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	970.83	/	1.00	=	970.83 บาท/ม.

5.3(4) ขนาด Ø 0.80 ม.

ขุดดิน	1.68 ลบ.ม.	@	57.77	=	97.05 บาท/ม.
ค่าท่อ				=	747.66 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น					
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท					
ค่าขนส่ง	19.00 กม.	=	(86.20 × 13) + 300	=	1,420.55 บาท/เที่ยว
ค่าขนส่งเฉลี่ย		=	(1,420.55 / 18.00)	=	78.92 บาท/ม.
ค่าขนส่ง		=		=	78.92 บาท/ม.
คอนกรีตหยาบ	0.04 ลบ.ม. @		2,096.34	=	83.85 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ		=		=	421.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=		=	1,428.48 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	1,428.48	/	1.00	=	1,428.48 บาท/ม.

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

ป้ายโครงการ

เหล็กเสาป้ายท่อเหล็กกลมวงกลม ขนาด 2.1/2" x 2.1/2" ยาว	6.00 ม.	=	<u>775.00</u>	บาท
เหล็กโครงป้าย				
- ท่อเหล็กกลมวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1" x1" ยาว 6 เมตร	10.80 ม.	=	<u>370.10</u>	บาท
- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ		=	<u>70.00</u>	บาท / ป้าย
- งานทาสีกันสนิม	=	5.76 ตร.ม.	=	<u>201.60</u> บาท
- สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	=	1.01 ลิตร	=	<u>96.13</u> บาท
- งานทาสีน้ำมัน	=	5.76 ตร.ม.	=	<u>218.88</u> บาท
- สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	=	0.62 ลิตร	=	<u>78.84</u> บาท
- ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ผสม 15%	=	0.57 ลิตร	=	<u>203.15</u> บาท
รวมงานเหล็กโครงป้าย			=	<u>2,013.70</u> บาท
ค่าน็อตยึดป้าย	4.00 ตัว	=	<u>52.00</u>	บาท
แผ่นป้ายเหล็กซิงค์	2.88 ตร.ม.	=	<u>1,049.99</u>	บาท / ป้าย
ตัวหนังสือพร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20 x 2.40 ม.		=	<u>200.00</u>	บาท / ป้าย
งานขุดดิน	0.13 ลบ.ม.	=	<u>12.87</u>	บาท
งานคอนกรีตหุ้มเสา (0.30 x 0.30 x 0.90)	0.16 ลบ.ม.	=	<u>286.11</u>	บาท
รวมค่างานต้นทุนป้ายโครงการ		=	<u>3,614.67</u>	บาท / ป้าย
ราคาที่ใช้		=	<u>3,000.00</u>	บาท / ป้าย



ราคาน้ำมัน



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน [เชียงใหม่](#) [เชียงราย](#) [เชียงใหม่](#) [สิงหาคม](#) [2568](#) [ค้นหา](#)

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยต่อลิตร บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา

03-08-2568
05:00

Diesel B20	Diesel	Diesel B7	E85	E20	Gasoline 91	Gasoline 95	เบนซิน	Diesel
32.74	32.74	32.74	37.89	37.44	39.48	39.75	47.54	

