



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง – บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง – บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 2,711.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 13,555.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ราคากลาง 9,483,871.13 บาท (-เก็บค่าขนส่งแอสฟัลต์หินสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓๓.๒/๖๒๐๖ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง – บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้างรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2568



ร้อยโท
(คำพูน ไชนามล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเตอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555
ตารางเมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเตอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,759,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเตอ-บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู ช่วงที่ 4

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 9,483,871.13 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 คำพูน ไชนามล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

7.2 กษกร ต้นกัน กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

7.3 จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดตอ 1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	13,555.000	5.24	52,051.20	1.3652	5.24	71,060.29
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	677,750	730.81	495,306.47	1.3652	997.70	676,192.39

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:34:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	450.000	163.05	73,372.50	1.3652	222.59	100,168.13
4	3.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	2,260.000	110.09	248,803.40	1.3652	150.29	339,666.40
5	3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,711.000	52.67	142,788.37	1.3652	71.90	194,934.68
6	3.1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	13,555.000	437.44	5,929,499.20	1.3652	597.19	8,094,952.30
7	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.ชั้น 3	ม.	7.000	721.74	5,051.97	1.3652	985.27	6,896.94
รวมราคากลาง								9,483,871.13

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:34:16

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:34:16

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเต้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

1/๓๐
(กษกร ต้นกัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(ศักพูน ไชนามส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(จันทรเพ็ญ สิงขรชัยรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จันทรเพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานทางป่าและชุดต่อ

1.1.1 [2.1(2)]งานทางป่าและชุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดกลาง) = 3.840 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.84 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเต๋อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเต๋อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	= 225.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 46.000 กก.	= 270.710 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 495.710 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 495.710×1.40	= 693.994 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$	= 36.817 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $693.994 + 36.817$	= 730.811 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 730.81 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะต้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะต้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 13.900 กก. @ 29,460.510 (บาท/ตัน) / 1,000	= 409.501 บาท
ท่อพีวีซีขนาด 3/4" ยาว 0.25 ม. @ 0.25 ม. + ฝาครอบ + ขบแอสฟัลท์	= 223.000 บาท
20.000 ชุด @ 11.150	
JOINT FILLER 0.750 ตร.ม. @ 55.740	= 41.805 บาท
JOINT SEALER 1.000 ลิตร @ 55.740	= 55.740 บาท
ค่าหยอดยาง 5.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	= 76.850 บาท
แผ่นโฟม 0.150 ตร.ม. @ 55.810	= 8.371 บาท
ไม้แบบ 0.000 ตร.ม. @ 0.000	= 0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 815.267 บาท
ค่างานต้นทุน = 815.26 / 5.00	= 163.05 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.2 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 13.900 กก. @ 29,460.510 (บาท/ตัน) / 1,000)	= 409.501 บาท
หยอดยาง 5.000 ม. @ (15.370)	= 76.850 บาท
ค่าสี + จาระบี 0.000 ชุด @ 0.000	= 0.000 บาท
JOINT SEALER 1.000 ลิตร @ 55.740	= 55.740 บาท
แผ่นโฟม 0.150 ตร.ม. @ 55.810	= 8.371 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 550.462 บาท
ค่างานต้นทุน = 550.46 / 5.00	= 110.09 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.3 [4.9(4)]รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 4.440 กก. @ 29,460.510 (บาท/ตัน) / 1,000 = 130.804 บาท

หยอดยาง 5.000 ม. @ (15.370) = 76.850 บาท

JOINT SEALER 1,000 ลิตร @ 55.740 = 55.740 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 263.394 บาท

ค่างานต้นทุน = $263.39 / 5.000$ = 52.67 บาท/เมตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตรหนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.4 [4.9(1)]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 5.000 x 10.00 เมตร	= 50.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	= 2,033.250 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม.	= 30,000 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 2,446,170 + 30,000	= 2,476,170 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	= 50.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 50.000 / 100	= 7.500
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 7.500 ลบ.ม. @ 2,476,170	= 18,571,275 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 1.000 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) =	= 115,050 บาท
15.340 x 1.000 x 7.500	
ค่าตะแกรงเหล็ก 50.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	= 0.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 50.000 ตร.ม. x 6.000 บาท/ตร.ม.	= 300,000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบช่วงติดตั้งยาว 2 ช่วง) = 21.940 X 10 เมตร	= 219,400 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12,650 X 50.000 ตร.ม.	= 632,500 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.680 X 50.000 ตร.ม.	= 484,000 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 50.000 ตร.ม. x 31.000 บาท/ตร.ม.	= 1,550,000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 21,872,225 บาท
ค่างานต้นทุน = 21,872.22 / 50.00	= 437.44 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

4.1 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.ชั้น 3

ขุดดิน 1.200 ลบ.ม. @ 22.420	= 26.904 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 485.980 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน	
ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเทียวละ 300+ บาท	
ค่าขนส่ง 46,000 กม. = $(146,360 \times 13) + 300$	= 2,202,680 บาท/เทียวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = $2,202,680 / 32$	= 68,833 บาท/ม.
ค่าวาง และกลับกลับ	= 140 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 721.717 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 721.71 บาท/ม.

ชื่อผู้ใช้งาน : จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

บทบาท : คณะกรรมการ (ยกเลิกการซื้อ) ➡ (EGP4Client/logout?_ws_state_=68-6-ADB81128D59AA5945937EF049604C23D)

คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง > รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเดื่อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมพู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) > ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเดื่อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมพู (ช่วงที่ 4)

1	2	3	4	5	6
รายละเอียดโครงการ	BOQ	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	คำนวณราคากลาง	ออกรายงาน

รายละเอียดรายงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางงานก่อสร้าง (บก. 01)

ออกรายงาน

แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (PDF)

ออกรายงาน

แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (EXCEL)	ออกรายงาน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ออกรายงาน
รายงาน Factor F	ออกรายงาน
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ	ออกรายงาน
รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ	ออกรายงาน
รายงานตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	ออกรายงาน
รายงานตารางค่าดำเนินการค่าเสื่อม	ออกรายงาน
แบบสรุปข้อมูลคอนกรีตตามมาตรฐานกรมทางหลวง	ออกรายงาน
รายงานไม้แบบ	ออกรายงาน

[< ย้อนกลับ](#)[<—กลับ](#)

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 4752

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเตอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเตอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:34:47

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะต้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะต้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1641	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลตอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลตอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

Factor F งานก่อสร้างทาง สิ่งที่หนึ่งสี่ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห่อมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 6,946,873.11 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 6,946,873.11 บาท
 แหล่งของเงินงบประมาณ 9,759,000.00 บาท
 แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3345
6,946,873.11	1.3652
5,000,000.00	1.3848

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู					
สาย	อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เชียงราย	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	31.74	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนน้อย				0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	กำไรมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	(10-2568)ทรายหยาบทรายหยาบราคาทำทราย	ลบ.ม.	225.00	46.00	270.71	0.00	0.00	495.71	ต.ค. 2568	
2	(10-2568)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร	ตัน	25,367.15	46.00	193.36	3,900.00	0.00	29,460.51	ต.ค. 2568	
3	(10-2568)หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อยเบอร์3/4นี้วราคามโรงโม่(อำเภอเวียงชัยจ.เชียงราย)	ลบ.ม.	595.33	46.00	193.36	0.00	0.00	788.69	ต.ค. 2568	

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:34:55

หน้า 1 จาก 3

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู					
สาย	อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เชียงราย	เขตฝนตก	ฝนตก 1	ราคาซื้อสินค้า	31.74	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนขาย				0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	คำนวณค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
4	(10-2568)ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกบรรจุ 50 กก./ถุงตราช้าง (SCG สูตรไฮบริด)	ตัน	3,327.10	46.00	193.36	50.00	0.00	3,570.46	ต.ค. 2568	
5	ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตสำเร็จรูป (Wire Mesh) Ø4.0mm. @ 0.20m.	ตร.ม.	17.70	0.00	0.00	6.00	0.00	23.70	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ
6	ท่อพีวีซีขนาด Ø3/4" ยาว 0.25 ม. @ 0.25 ม. + ฝาครอบ + ขุบแอสฟัลท์	ชุด	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:34:55

หน้า 2 จาก 3

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู					
สาย	อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เชียงราย	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	31.74	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย				0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	กำไรมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	JOINTSEALER	ลิตร	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	55.74	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ
8	แผ่นโฟมขนาด1.2x0.60ม.หนา19ม.	ตร.ม.	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	55.81	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ
9	(10-2568)ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปาก ล้นรางชั้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.40ม. ยาว1เมตร	เมตร	485.98	46.00	146.36	0.00	0.00	632.34	ต.ค. 2568	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้อมบ้านจะเค็ด ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร
 หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
 หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงราย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
โครงการปรับปรุงถนนสายห้อมบ้านจะเค็ด ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้อมบ้านจะเค็ด ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
 (ช่วงที่ 4)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตสำเร็จรูป(Wire Mesh)Ø4.0mm.@0.20m.	ตร.ม.	X						ไต้หวัน	04 ธันวาคม 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
2	ท่อพีวีซีขนาดØ3/4"ยาว0.25ม.@0.25ม.+ฝาครอบ+ชุดแอสฟัลท์	ชุด	X						ไต้หวัน	04 ธันวาคม 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
3	JOINTSEALER	ลิตร	X						ไต้หวัน	04 ธันวาคม 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
4	แผ่นโฟมขนาด1.2x0.60ม.หนา19ม.	ตร.ม.	X						ไต้หวัน	04 ธันวาคม 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			4	-	-	-	-	-			

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:10

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	64.58	90.42
20	67.86	95.00
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	139.88	195.84
43	143.16	200.42
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:19

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 155 ตารางเมตร 04.215/เมตร

พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก

ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	215.19	301.27	88	290.48	406.67	111	365.81	512.14
66	218.46	305.84	89	293.75	411.25	112	369.08	516.71
67	221.73	310.43	90	297.04	415.85	113	372.36	521.31
68	225.00	315.01	91	300.32	420.44	114	375.61	525.86
69	228.28	319.60	92	303.58	425.02	115	378.88	530.44
70	231.56	324.18	93	306.84	429.58	116	382.17	535.04
71	234.84	328.77	94	310.12	434.17	117	385.42	539.59
72	238.11	333.35	95	313.42	438.79	118	388.69	544.17
73	241.38	337.93	96	316.67	443.34	119	391.97	548.76
74	244.64	342.50	97	319.94	447.92	120	395.27	553.38
75	247.93	347.10	98	323.23	452.53	121	398.54	557.95
76	251.19	351.67	99	326.51	457.11	122	401.82	562.55
77	254.47	356.25	100	329.76	461.67	123	405.06	567.08
78	257.74	360.83	101	333.04	466.26	124	408.37	571.72
79	261.01	365.42	102	336.34	470.87	125	411.64	576.30
80	264.29	370.00	103	339.61	475.46	126	414.93	580.90
81	267.56	374.59	104	342.87	480.01	127	418.17	585.44
82	270.84	379.17	105	346.14	484.59	128	421.43	590.00
83	274.11	383.75	106	349.43	489.20	129	424.70	594.58
84	277.40	388.36	107	352.70	493.77	130	427.98	599.18
85	280.67	392.93	108	355.98	498.37	131	431.29	603.80
86	283.93	397.50	109	359.24	502.94	132	434.54	608.36
87	287.21	402.09	110	362.52	507.52	133	437.81	612.93

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่าหนึ่งสิบล้านห้าหมื่นตารางเมตร (๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ตร.ม.)

พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก

ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	441.09	617.53	157	516.42	722.99	180	591.69	828.36
135	444.39	622.14	158	519.72	727.61	181	594.94	832.91
136	447.63	626.68	159	522.94	732.11	182	598.32	837.64
137	450.89	631.24	160	526.26	736.76	183	601.59	842.22
138	454.23	635.92	161	529.50	741.30	184	604.87	846.81
139	457.44	640.42	162	532.75	745.85	185	608.03	851.25
140	460.74	645.04	163	536.02	750.42	186	611.33	855.87
141	463.98	649.58	164	539.29	755.01	187	614.65	860.51
142	467.31	654.24	165	542.58	759.61	188	617.97	865.16
143	470.58	658.81	166	545.88	764.23	189	621.17	869.64
144	473.86	663.40	167	549.19	768.87	190	624.52	874.33
145	477.08	667.91	168	552.41	773.38	191	627.74	878.84
146	480.39	672.54	169	555.75	778.05	192	630.98	883.37
147	483.63	677.08	170	558.99	782.59	193	634.35	888.09
148	486.97	681.75	171	562.24	787.14	194	637.61	892.65
149	490.23	686.33	172	565.51	791.71	195	640.87	897.22
150	493.52	690.92	173	568.78	796.30	196	644.14	901.80
151	496.73	695.42	174	572.07	800.90	197	647.42	906.39
152	500.04	700.05	175	575.37	805.52	198	650.72	911.00
153	503.27	704.58	176	578.57	810.00	199	653.87	915.42
154	506.60	709.25	177	581.89	814.64	200	657.19	920.06
155	509.86	713.81	178	585.22	819.31	201.0 -		
156	513.14	718.39	179	588.45	823.83	1000.0	3.29	4.60

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,557 ตารางเมตร ราคากลาง 102115/จ.ป.ร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน
4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน).

ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	49.33	69.07
20	51.86	72.61
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.23	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	107.54	150.56
43	110.06	154.09
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:19

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1555 ตารางเมตร ราคาค่าจ้าง 15/กบข
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก

ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	165.72	232.00
66	168.26	235.56
67	170.81	239.13
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44
87	221.36	309.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05
90	228.96	320.55
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.18	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09
114	289.73	405.62
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร (13.555 ไร่) หรือ 13.555 ไร่

พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก

ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	340.54	476.75	157	398.45	557.83	180	456.84	639.57
135	342.93	480.11	158	401.37	561.92	181	459.47	643.26
136	345.33	483.46	159	403.88	565.44	182	462.11	646.95
137	348.04	487.26	160	406.40	568.96	183	464.75	650.65
138	350.45	490.63	161	408.92	572.49	184	466.84	653.58
139	353.18	494.45	162	411.45	576.02	185	469.50	657.30
140	355.60	497.84	163	413.98	579.57	186	472.16	661.02
141	358.02	501.23	164	416.51	583.12	187	474.83	664.76
142	360.78	505.09	165	419.06	586.68	188	476.92	667.68
143	363.21	508.49	166	421.60	590.25	189	479.59	671.43
144	365.64	511.90	167	424.16	593.82	190	482.28	675.19
145	368.43	515.81	168	426.72	597.41	191	484.97	678.96
146	370.88	519.23	169	428.81	600.33	192	487.06	681.89
147	373.33	522.66	170	431.37	603.92	193	489.77	685.67
148	375.78	526.09	171	433.94	607.52	194	492.48	689.47
149	378.24	529.55	172	436.52	611.13	195	495.20	693.28
150	381.07	533.50	173	439.11	614.75	196	497.29	696.21
151	383.54	536.96	174	441.70	618.38	197	500.02	700.03
152	386.02	540.42	175	444.29	622.01	198	502.76	703.86
153	388.50	543.89	176	446.90	625.66	199	504.85	706.79
154	390.98	547.37	177	449.51	629.31	200	507.60	710.64
155	393.47	550.85	178	451.60	632.24	201.0 -		
156	395.96	554.34	179	454.21	635.90	1000.0	2.54	3.55

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,555 ตารางเมตร 1015/ม.ตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน
3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคารับจ้างเหมาจ้าง (ช่วงที่ 4)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ควนที่สตุ ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.53	6.34
2	5.94	8.31
3	7.35	10.29
4	8.76	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	30.66	42.92
20	32.24	45.13
21	33.82	47.35
22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	67.02	93.83
43	68.59	96.03
44	70.18	98.25
45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:19

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร คิดค่าถมดิน 4.215/เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก

ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	103.37	144.72	88	139.73	195.63	111	176.09	246.52
66	104.96	146.95	89	141.31	197.83	112	177.67	248.74
67	106.54	149.15	90	142.93	200.10	113	179.25	250.95
68	108.12	151.36	91	144.51	202.31	114	180.83	253.17
69	109.70	153.58	92	146.05	204.47	115	182.42	255.39
70	111.28	155.79	93	147.64	206.70	116	184.01	257.61
71	112.87	158.01	94	149.23	208.92	117	185.60	259.84
72	114.46	160.24	95	150.82	211.15	118	187.19	262.07
73	116.03	162.44	96	152.41	213.38	119	188.79	264.30
74	117.62	164.67	97	153.97	215.55	120	190.32	266.45
75	119.19	166.87	98	155.57	217.79	121	191.92	268.69
76	120.77	169.08	99	157.12	219.97	122	193.52	270.93
77	122.35	171.29	100	158.73	222.22	123	195.05	273.08
78	123.93	173.50	101	160.29	224.40	124	196.66	275.32
79	125.51	175.72	102	161.90	226.66	125	198.27	277.57
80	127.10	177.94	103	163.46	228.85	126	199.81	279.73
81	128.69	180.17	104	165.03	231.04	127	201.42	281.98
82	130.25	182.35	105	166.64	233.30	128	203.03	284.24
83	131.85	184.59	106	168.21	235.50	129	204.57	286.40
84	133.41	186.78	107	169.79	237.70	130	206.19	288.67
85	135.02	189.02	108	171.36	239.90	131	207.74	290.83
86	136.59	191.22	109	172.93	242.11	132	209.28	292.99
87	138.16	193.42	110	174.51	244.31	133	210.91	295.27

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1555 ตารางเมตร ราคากลางปี 2555/ม.ค.

พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก

ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	212.45	297.43
135	214.08	299.72
136	215.63	301.89
137	217.27	304.17
138	218.82	306.35
139	220.37	308.52
140	221.93	310.70
141	223.57	313.00
142	225.13	315.18
143	226.69	317.36
144	228.34	319.67
145	229.90	321.86
146	231.46	324.04
147	233.02	326.23
148	234.59	328.42
149	236.25	330.75
150	237.82	332.95
151	239.39	335.14
152	240.96	337.34
153	242.53	339.54
154	244.10	341.74
155	245.67	343.94
156	247.25	346.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	248.82	348.35
158	250.40	350.56
159	251.98	352.77
160	253.56	354.98
161	255.14	357.20
162	256.72	359.41
163	258.31	361.63
164	259.89	363.85
165	261.48	366.07
166	263.07	368.30
167	264.66	370.52
168	266.25	372.75
169	267.84	374.98
170	269.44	377.21
171	271.03	379.45
172	272.63	381.68
173	274.10	383.74
174	275.70	385.98
175	277.30	388.22
176	278.90	390.46
177	280.51	392.71
178	282.12	394.96
179	283.58	397.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	285.19	399.27
181	286.80	401.52
182	288.41	403.78
183	290.03	406.04
184	291.50	408.10
185	293.11	410.36
186	294.73	412.63
187	296.35	414.89
188	297.82	416.95
189	299.44	419.22
190	301.07	421.50
191	302.70	423.78
192	304.16	425.83
193	305.79	428.11
194	307.43	430.40
195	308.89	432.45
196	310.53	434.74
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1555 ตารางเมตร 1215/ม.ตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน
2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเต๋อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเต๋อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเลื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางบ่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.88	21.65	22.42
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แนน	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.18	52.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:28

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้อมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวเทคโคต	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรมโคต	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลิกเกลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ชุดลิกเกลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ชุดลิกเกลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ชุดลิกเกลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ชุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ชุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ชุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ชุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยบ้านจะด้อย ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)
 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยบ้านจะด้อย ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
 ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณิทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Special A	A&B สะพาน	A&B โครงสร้างอื่น ๆ	C	Lean 1:3:6	Motar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต	400 : 432 : 737	350 : 502 : 716	350 : 481 : 706	320 : 510 : 722	220 : 393 : 843	500 : 749
1. ค่าแรงเหว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 3570.46	1,499.59	1,312.14	1,312.14	1,199.67	824.77	1,874.49
3. ทราย 1.20 x 495.71	256.97	298.61	286.12	303.37	233.77	445.54
4. หิน 1.15 x 788.69	668.45	649.40	640.33	654.84	764.59	0.00
5. ค่าแรงผสม	0.00	0.00	207.58	0.00	0.00	0.00
รวม	2,425.01	2,260.15	2,446.17	2,157.88	1,823.13	2,320.03

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลตอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)		
ตะปู 0.25 กก. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
รวม	=	บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	= 0.000	บาท/ตร.ม.
รวม	=	บาท/ตร.ม.

