



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เพยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล.บริเวณอาคารอเนกประสงค์
บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 พร้อมบันไดทางขึ้น - ลง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล.บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 พร้อมบันไดทางขึ้น - ลง ปริมาณงาน ขนาดยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลางก่อสร้าง 359,393.56 บาท (-สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบสามบาทห้าสิบบหกสตางค์-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านจะคือ หมู่ที่ 10 เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ร้อยโท

(คำพูน ไชนามล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล.บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 พร้อมบันไดทางขึ้น - ลง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 253,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล.บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 พร้อมบันไดทางขึ้น - ลง ปริมาณงาน ขนาดยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ห้วยชมภูกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มกราคม 2569 เป็นเงิน 359,393.56 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ร้อยโทคำพูน ไชนามล ประธานกรรมการ ลายมือชื่อ.....
 - 7.2 นางสาวกชกร ต้นกัน กรรมการ ลายมือชื่อ..... ททท
 - 7.3 นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์ กรรมการ ลายมือชื่อ.....

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 พร้อมบันไดทางขึ้น - ลง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบมีจำนวน 2 ชุด ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๘ มกราคม 2569

ปริมาณงาน ขนาดยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมบันไดทางขึ้น - ลง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน อาคาร	343,966.82	อ้างอิงจากราคา
2	กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	15,426.74	วัสดุก่อสร้างของ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	359,393.56	
	ราคากลาง	359,393.56	
	ราคากลางค่าก่อสร้าง (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบทศตางค์)		

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู ที่ 1122/2568 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(ร้อยโทคำพูน ไชนามล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวกชกร ต้นกัน)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านผาลัง หมู่ที่ 4 พร้อมบันไดทางขึ้น - ลง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์บ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบมีจำนวน

3

หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

8 มกราคม 2569

ปริมาณงาน ขนาดยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมบันไดทางขึ้น - ลง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน อาคาร	262,750.61	1.3091	343,966.82	อ้างอิงจากราคา
2	กลุ่มงาน/งาน	15,426.74	1.0000	15,426.74	วัสดุก่อสร้างของ
3	กลุ่มงาน/งาน			-	สำนักงานพาณิชย์
4	กลุ่มงาน/งาน			-	จังหวัดเชียงราย
 ฯลฯ.....				เดือนพฤศจิกายน
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				พ.ศ. 2568
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			359,393.56	

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู ที่ 1122/2568 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(ร้อยโทคำพูน ไชนามล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวกชกร ต้นกัน)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างก่องสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านผาลัง หมู่ที่ 4 พร้อมบันไดทางขึ้น - ลง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์บ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   ๓๓๗

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม 2569

ปริมาณงาน ขนาดยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมบันไดทางขึ้น - ลง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	17.60	ลบ.ม.	-		135.00	2,376.00	2,376.00	
1.2	งานทรายรองกันฐานราก + พื้น	1.10	ลบ.ม.	560.75	616.83	112.00	123.20	740.03	
1.3	งานคอนกรีตรองกันฐานราก 1 : 3 : 5	2.20	ลบ.ม.	1,864.00	4,100.80	427.00	939.40	5,040.20	
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต			-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	225.00	ตร.ม.	-	-	163.00	36,675.00	36,675.00	
	- ไม้ใช้ค่าไม่แบบ	51.00	ลบ.พ.	747.66	38,130.66	-	-	38,130.66	
	- ไม้คร่าว	12.00	ลบ.พ.	612.15	7,345.80	-	-	7,345.80	
	- ตะปู	65.00	ก.ก.	36.45	2,369.25	-	-	2,369.25	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 6 ม.ม.	0.936	ตัน	24,206.44	22,657.23	4,900.00	4,586.40	27,243.63	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ขนาด 16 ม.ม.	2.985	ตัน	22,826.66	68,137.58	3,900.00	11,641.50	79,779.08	
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 ม.ม. # 0.20 x 0.20 ม.	48.00	ตร.ม.	18.95	909.60	6.00	288.00	1,197.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	89.00	ก.ก.	42.06	3,743.34	-	-	3,743.34	
	ค่าวัสดุและค่าแรงยกยอดไป							204,640.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคา

แบบ ปร. 4 (พ)

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านผาลัง หมู่ที่ 4 พร้อมบันไดทางขึ้น - ลง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์บ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พทก

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569

ปริมาณงาน ขนาดยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมบันไดทางขึ้น - ลง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าขนส่งวัสดุ (ปูนซีเมนต์)	7.334	ตัน					1987.11	
2	ค่าขนส่งวัสดุ (ทรายหยาบ)	12.223	ลบ.ม.					3068.55	
3	ค่าขนส่งวัสดุ (หินย่อย)	23.374	ลบ.ม.					9308.68	
4	ค่าขนส่งวัสดุ (เหล็กเส้น)	3.921	ตัน					1062.40	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ								15,426.74	