



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู  
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางห้อยมบ้านปางตะไคร้ -  
บ้านภูฟ้า รหัสสายทาง ชร.ถ.142 - 07 บ้านภูฟ้า หมู่ที่ 13 (โดยลงหินคลุก)

\*\*\*\*\*

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางห้อยมบ้านปางตะไคร้ - บ้านภูฟ้า รหัสสายทาง ชร.ถ.142 - 07 บ้านภูฟ้า หมู่ที่ 13 (โดยลงหินคลุก) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 530.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,650.00 ตารางเมตร และมีปริมาณหินคลุก 265.00 ลบ.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลางก่อสร้าง 518,597.49 บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านจะคือ หมู่ที่ 10 เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ร้อยโท

(คำพูน ไชนามส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางห้วยอมบ้านปางตะไคร้ - บ้านภูฟ้า รหัสสายทาง  
ชร.ถ.142 - 07 บ้านภูฟ้า หมู่ที่ 13 (โดยลงหินคลุก)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 499,000 ..... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางห้วยอมบ้านปางตะไคร้ - บ้านภูฟ้า  
รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 07 บ้านภูฟ้า หมู่ที่ 13 (โดยลงหินคลุก) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาวรวม 530.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,650.00 ตารางเมตร และมีปริมาณหินคลุก  
265.00 ลบ.ม. หรือตามรายละเอียดแบบแปลนและรายที่อบต.ห้วยชมภูกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 10 กุมภาพันธ์ 2569..... เป็นเงิน 518,597.49 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 ร้อยโทคำพูน ไชนามล..... ประธานกรรมการ ลายมือชื่อ.....
  - 7.2 นางสาวกชกร ต้นกัน..... กรรมการ ลายมือชื่อ.....
  - 7.3 นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์..... กรรมการ ลายมือชื่อ.....

## แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางห้วยบ้านปางตะไคร้ - บ้านภูฟ้า รหัสสายทาง ชร.ถ 142 - 07 บ้านภูฟ้า จุดเริ่มต้น 567202E 2201243N

สถานที่ บ้านภูฟ้า หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จุดสิ้นสุด 567479E 2201652N

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 530.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,650.00 ตารางเมตร  
หนา 0.10 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร ประมาณราคาเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	10.24	-	-	-	-
	(2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	117.93	-	-	-	-
	(3) งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	67,700.00	-	-	-	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถางป่าและขุดต่อ (กว้าง 5.00 ม.) <input checked="" type="checkbox"/> เบาล <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	2,650.00	1.80	4,770.00	1.3848	2.49	6,605.50
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	33.41	-	-	-	-
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	33.41	-	-	-	-
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	2,650.00	11.57	30,660.50	1.3848	16.02	42,458.66
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	79.83	-	-	-	-
	- งานดินถมคันทาง (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	136.40	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	164.05	-	-	-	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	281.04	-	-	-	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	265.00	1,279.48	339,062.20	1.3848	1,771.82	469,533.33
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	281.04	-	-	-	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	69.43	-	-	-	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05	ลบ.ม.	-	650.25	-	-	-	-
ยอดยกไป								518,597.49

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางห่อมบ้านปางตะไคร้ - บ้านภูฟ้า รหัสสายทาง ชร.ถ 142 - 07 บ้านภูฟ้า หมู่ที่ 13 (โดยลงหินคลุก) บ้านภูฟ้า หมู่ที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								518,597.49
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.12	-	-	-	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	-	30.52	-	-	-	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	14.21	-	-	-	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	57.32	-	-	-	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,598.15	-	-	-	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	236.42	-	-	-	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราเซลอรีซีล ประเภท 3	ตร.ม.	-	110.61	-	-	-	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	57.42	-	-	-	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.62	-	-	-	-
	- ผิวทางพาราเซลอรีซีลประเภท 3	ตร.ม.	-	110.61	-	-	-	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	57.42	-	-	-	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.62	-	-	-	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	55.49	-	-	-	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	452.99	-	-	-	-
- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	173.56	-	-	-	-	
- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	117.99	-	-	-	-	
- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	60.14	-	-	-	-	
ยอดยกไป								518,597.49

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางห้อยบ้านปางตะไคร้ - บ้านภูฟ้า รหัสสายทาง ชร.ถ 142 - 07 บ้านภูฟ้า หมู่ที่ 13 (โดยลงหินคลุก) บ้านภูฟ้า หมู่ที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								518,597.49
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	89,906.66	-	-	-	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	576.32	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	976.09	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	1,441.36	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	2,787.60	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	-- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.							
	จำนวน <u>1.00</u> แลว	แห่ง	-	4,209.53	-	-	-	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง							
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	-	-	-
	(2) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	แบบ บ.4 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,410.00	-	-	-	-
	(3) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	-	-	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	-	3,000.00	-	-	-	-
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนซุก 1								
รวมค่าก่อสร้าง								518,597.49
คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง								518,597.00

ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 077 / 2569 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ..... ( ร้อยโทคำพูน ไชนามล )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

เป็นประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... (นางสาวกชกร ตันกัน)

เจ้าพนักงานธุรการ

เป็นกรรมการ

ลงชื่อ..... (นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู  
 โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางห้วยบ้านปางตะไคร้ - บ้านภูฟ้า รหัสสายทาง ชร.ถ 142 - 07 บ้านภูฟ้า หมู่ที่ 13 (โดยลงหินคลุก)  
 สถานที่ บ้านภูฟ้า หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้น 567202E 2201243N จุดสิ้นสุด 567479E 2201652N  
 ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 530.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,650.00 ตารางเมตร  
 หน้า 0.10 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2569

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	31.00	-	31.99 บาท/ลิตร	เฉลี่ย	31.50 บาท/ลิตร
---------------------------	-------	---	----------------	--------	----------------

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1(1) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)	=	1.80 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.80 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางถางวัชพืช และหน้าดินเดิมออกด้วย

3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	436.45	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 55.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	336.25	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	772.70	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 772.70 x 1.50	=	1,159.05	บาท/ลบ.ม.
ค่าเสื่อมราคา + ค่าดำเนินการ (งานพื้นทาง (หินคลุก) : ผสม (Blend))	=	25.90	บาท/ลบ.ม.
ค่าเสื่อมราคา + ค่าดำเนินการ (งานพื้นทาง (หินคลุก) : บดหับ)	=	94.53	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = (1,159.05 + 25.90 + 94.53)	=	1,279.48	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,279.48	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ระยะขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากอำเภอเมืองถึงสถานที่ก่อสร้าง

## รายละเอียดโครงการ

ส่วนราชการ  
โครงการ  
สถานที่  
ขนาด  
แบบ  
ประมาณราคา  
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง  
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู  
ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางพยอมบ้านปางตะไคร้ - บ้านภูฟ้า รหัสสายทาง ขร.ถ 142 - 07 บ้านภูฟ้า หมู่ที่ 13 (โดยลงหินคลุก)  
บ้านภูฟ้า หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ยาวรวม	530.00 เมตร	จุดเริ่มต้น	567202E	2201243N
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	2,650.00 ตารางเมตร	หนา	0.10 เมตร	จุดสิ้นสุด	567479E	2201652N

และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 265.00 ลบ.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูกำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อ	10 กุมภาพันธ์ 2569	ระยะเวลาก่อสร้าง	60.00 วัน
31.00	-	31.99 บาท/ลิตร	เฉลี่ย	31.50 บาท/ลิตร
518,597.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้า		(เฉลี่ย	195.70 บาท/ตร.ม.)	

## ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 077 / 2569 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

- 1 ..... ( ร้อยโทคำพูน ไชนามล )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู เป็นประธานกรรมการ
- 2 ..... (นางสาวกชกร ต้นกัน)  
เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการ
- 3 ..... (นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ